采购明细详细内容附件:

序号	项目名称	规格	单位	数量
●1	地源(水源)热泵机组	制冷量 720Kw 输入功率 234Kw 冷媒水供回水温度:7/12℃ 制热工况:制热量 852Kw 输入功率 252Kw 热水供回水温度:45/40℃ 工作压力 1.0MPa 流量 79m3/h 运行重量 4210Kg	组	1.00
2	循环水泵	流量:90m3/h 扬程:35m 长:1013mm,宽:660mm 高:845mm 重量:250Kg 2.功率:12KW	台	2.00
3	水处理器	处理水量:90m3/h,功率:200w	台	1.00
4	定压补水排气装置	总容积:1.65m3,调节容积 0.375m3,流量:5m3/h,H=15m;2.规格(m2):输入功率:N=0.3KW,预留电源 N=1.5KW	台	1.00
5	全自动软水器	额定流量:1-2m3/h 功率:<40w 额定电压:220V	套	1.00
6	不锈钢水箱	V 有效=4m3,尺寸:1800x1800x1800(mm)	台	1.00
7	镀锌钢管	DN25	m	1.41
8	镀锌钢管	DN40	m	8.12
9	镀锌钢管	DN50	m	5.19
10	焊接钢管	DN150	m	22.48
11	螺纹阀门	闸阀 DN25	个	1.00
12	螺纹阀门	闸阀 DN50	个	7.00
13	焊接法兰阀门	止回阀 DN150	个	2.00
14	焊接法兰阀门	蝶阀 DN125	个	2.00
15	焊接法兰阀门	蝶阀 DN150	个	12.00
16	螺纹阀门	旋塞阀 DN20	个	3.00
17	焊接法兰阀门	过滤器 DN150	个	2.00
18	螺纹阀门	Y 型过滤器 DN50	个	1.00

19	焊接法兰阀门	Y 型过滤器 DN150	个	1.00
20	软接头(软管)	橡胶挠性接头 DN150	个	6.00
21	电动、电磁阀门	电动二通阀 DN50	个	1.00
22	电动、电磁阀门	电动二通阀 DN125	个	1.00
23	螺纹阀门	泄水阀 DN25	个	1.00
24	倒流防止器	DN50	套	1.00
25	水表	DN50	组(个)	1.00
26	告警器、传感器	温度传感器	个	2.00
27	告警器、传感器	压力传感器	个	1.00
28	压力仪表	压力表	台	10.00
29	温度仪表	温度计	支	2.00
30	仪表阀门	冷热计量表 DN150	个	1.00
31	螺纹阀门	旋塞阀 DN20	个	7.00
32	管道绝热	橡塑保温	m3	0.84
33	管道支吊架		kg	41.20
34	管道刷油	银粉、防锈漆	m2	14.20
35	风机盘管	天花式风机盘管 FP-170 风量:1700m3/h	台	4.00
36	风机盘管	天花式风机盘管 FP-136 风量:1030m3/h	台	21.00
37	风机盘管	天花式风机盘管 FP-68 风量:510m3/h	台	31.00
38	风机盘管	天花式风机盘管 FP-34 风量:270m3/h	台	8.00
39	风机盘管	天花式风机盘管 FP-51 风量:380m3/h	台	8.00
40	风机盘管	风管式风机盘管 FP-85 风量:640m3/h	台	31.00
41	风机盘管	风管式风机盘管 FP-136 风量:1030m3/h	台	4.00

42	风机盘管	风管式风机盘管 FP-68　风量:510m3/h	台	20.00
43	风机盘管	风管式风机盘管 FP-51　风量:380m3/h	台	2.00
44	风机盘管	风管式风机盘管 FP-170 风量:1700m3/h	台	3.00
45	风机盘管	风管式风机盘管 FP-34　风量:270m3/h	台	8.00
46	风机盘管	风管式风机盘管 FP-102 风量:780m3/h	台	6.00
47	镀锌钢管	DN20	m	467.65
48	镀锌钢管	DN25	m	930.24
49	镀锌钢管	DN32	m	74.59
50	镀锌钢管	DN40	m	70.61
51	镀锌钢管	DN50	m	175.44
52	焊接钢管	DN70	m	143.20
53	焊接钢管	DN80	m	143.45
54	焊接钢管	DN100	m	8.69
55	焊接钢管	DN125	m	16.00
56	焊接钢管	DN150	m	22.48
57	螺纹阀门	闸阀 DN25	个	1.00
58	螺纹阀门	闸阀 DN50	个	7.00
59	螺纹阀门	闸阀 DN70	个	1.00
60	焊接法兰阀门	闸阀 DN80	个	5.00
61	螺纹阀门	球阀 DN20	个	154.00
62	螺纹阀门	球阀 DN25	个	144.00
63	螺纹阀门	球阀 DN32	个	14.00
64	焊接法兰阀门	止回阀 DN150	个	2.00

65	焊接法兰阀门	蝶阀 DN125	个	2.00
66	焊接法兰阀门	蝶阀 DN150	个	12.00
67	螺纹阀门	自动排气阀 DN25	个	22.00
68	螺纹阀门	旋塞阀 DN20	个	3.00
69	焊接法兰阀门	过滤器 DN150	个	2.00
70	螺纹阀门	连接管 DN20	个	154.00
71	螺纹阀门	接管 DN25	个	124.00
72	螺纹阀门	连接管 DN32	个	14.00
73	电动、电磁阀门	电动二通阀 DN20	个	77.00
74	电动、电磁阀门	电动二通阀 DN25	个	62.00
75	电动、电磁阀门	电动二通阀 DN32	个	7.00
76	螺纹阀门	Y 型过滤器 DN20	个	77.00
77	螺纹阀门	Y 型过滤器 DN25	个	62.00
78	螺纹阀门	Y 型过滤器 DN32	个	7.00
79	螺纹阀门	Y 型过滤器 DN50	个	1.00
80	焊接法兰阀门	Y 型过滤器 DN150	个	1.00
81	螺纹阀门	静态平衡阀 DN70	个	1.00
82	螺纹阀门	静态平衡阀 DN80	个	5.00
83	螺纹阀门	泄水阀 DN25	个	10.00
84	螺纹阀门	泄水阀 DN25	个	1.00
85	软接头(软管)	橡胶挠性接头 DN150	个	6.00
86	电动、电磁阀门	电动二通阀 DN50	个	1.00
87	电动、电磁阀门	电动二通阀 DN125	个	1.00

88	倒流防止器	DN50	套	1.00
89	水表	DN50	组(个)	1.00
90	压力仪表	压力表	台	10.00
91	温度仪表	温度计	支	2.00
92	仪表阀门	冷热计量表 DN150	个	1.00
93	螺纹阀门	旋塞阀 DN20	个	7.00
94	告警器、传感器	温度传感器	个	2.00
95	告警器、传感器	压力传感器	个	1.00
96	管道绝热	橡塑保温	m3	17.76
97	管道支吊架		kg	797.80
98	管道刷油	银粉、防锈漆	m2	309.57
99	碳钢风口、散流器、百叶窗	单层百叶风口	个	74.00
100	碳钢风口、散流器、百叶窗	双层百叶风口	个	74.00
101	柔性软风管	软连接	个	74.00
102	配线	三速开关控制线 7*0.75mm	m	1460.00
103	控制开关	液晶温控器	个	146.00
104	风冷热泵机组拆除		组	1.00
105	机房附属设备拆除		台	1.00
106	机房及室内管道拆除		m	1940.55
107	机房阀门拆除		个	55.00
108	空调主管阀门拆除		个	26.00
109	连接设备支管阀门拆除		个	978.00
110	风机盘管拆除		台	146.00

111	拆除碳钢风口、散流器、百叶窗	单层百叶风口及双层百叶风口	个	148.00
112	天棚面龙骨及饰面拆除	轻钢龙骨吊顶	m2	2042.58
113	墙柱面龙骨及饰面拆除	铝塑板柱面	m2	6.24
114	铲除涂料面	墙面涂料铲除	m2	4485.75
115	矿棉板吊顶	600*600T 型龙骨，600*600 矿棉板	m2	1810.93
116	吊顶天棚	600*600U 型轻钢龙骨，细木工板基层，铝塑板面层，专用胶粘剂粘贴	m2	134.50
117	吊顶天棚	600*600T 型轻钢龙骨，11 厚装饰石膏板面层 600*600	m2	97.15
118	石膏装饰线	石膏线	m	144.00
119	墙面喷刷涂料	三遍腻子分遍批刮，磨平，三遍乳胶漆	m2	4485.75
120	天棚喷刷涂料	三遍腻子分遍批刮，磨平，三遍乳胶漆	m2	116.58
121	墙面装饰板	600*600U 型轻钢龙骨，细木工板基层，铝塑板柱面层，专用胶粘剂粘贴	m2	6.24
122	地面保护	细木工板做保护	m2	1200.00
123	室外绿化景观暂列费用		项	1.00
124	垃圾外运		m3	98.76
125	保护性灯具拆除	600*600 平板灯	套	234.00
126	灯具拆除	筒灯	套	60.00
127	灯具拆除	双头筒灯	套	32.00
128	灯具拆除	艺术吊灯	套	2.00
129	拆除配线	电线	m	2022.00
130	拆除配管	金属软管 Φ20	m	513.00
131	普通灯具	平板 LED 灯 600*600	套	88.00
132	普通灯具	平板灯（利旧）600*600	套	146.00
133	普通灯具	筒灯	套	60.00

134	普通灯具	双头筒灯	套	32.00
135	普通灯具	艺术吊灯	套	2.00
136	配线	铜芯电线 BV-2.5mm2	m	2022.00
137	配管	金属软管 Φ20	m	513.00

注：在安装过程中不得损害原有办公环境（包括办公用品、原有地面等），如有发生由中标人负责赔偿相应的损失。