高密市中医院行政楼改造加固项目

竞争性磋商文件

项目编号：GGJY-GM-2021-0017

采　　购　　人：高密市中医院

采购代理机构：潍坊天晟工程管理有限公司

二〇二一年八月

目　　录

第一章 竞争性磋商公告、报价须知前附表及报价须知

第二章 合同主要条款

第三章 磋商内容

第四章 响应文件格式

第五章 评审办法

第一章 竞争性磋商公告、报价须知前附表及报价须知

一、高密市中医院行政楼改造加固项目竞争性磋商公告

项目概况 高密市中医院行政楼改造加固项目的潜在供应商应登陆潍坊市公共资源交易网自行下载获取竞争性磋商文件，并于 2021 年 08 月 27 日 14时 30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GGJY-GM-2021-0017

项目名称：高密市中医院行政楼改造加固项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：267.927454万元

最高限价：报价不得超过预算金额

工期：自合同签订之日起90日历天内完成项目实施并通过验收。

二、申请人的资格要求

1、供应商须满足《中华人民共和国政府采购法》第 22 条规定；

2、具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质还需同时具有特种工程（结构补强）专业承包资质（不分等级），并在营业执照范围内有建筑及安装等专业，企业信誉良好，并在人员、设备、资金等方面具有相应施工能力，且为独立法人。

3、具有独立承担民事责任的能力；

4、供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

5、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记

录；

7、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用山东”网站（www.creditsd.gov.cn）渠道查询相关主体信用记录中，没有列入非诚信名单的。

8、法律、行政法规规定的其他条件。

9、本次采购允许联合体投标。

资格审查方式：资格后审。

三、网上获取竞争性磋商文件：

时间：2021年08月17日09时00分至2021年08月27日14时30分（北京时间）

地点：网上自行下载。报价人登陆潍坊市公共资源交易网进行注册（网址：http://ggzy.weifang.gov.cn）办理信息注册后进行网上投标确认并获取竞争性磋商文件，未在市公共资源交易网上进行投标确认的，投标无效。已注册的报价人应按照《潍坊市公共资源交易中心关于开展公共资源交易信用承诺的通知》（潍资中发〔2019〕6号）要求，在参与投标前登陆潍坊市公共资源交易网企业会员系统通过“修改信息”功能重新签署和上传《信用承诺书》，《信用承诺书》模板可在网站首页-“资料下载”-“综合下载”中下载。各报价人在获取竞争性磋商文件的时间节点内登录潍坊市公共资源交易网“企业会员系统”，在“采购业务”-“采购文件下载”-“领取”-下载竞争性磋商文件。

方式：潍坊市公共资源交易网注册程序：

（1）注册信息：报价人登陆潍坊市公共资源交易网，注册诚信库审核地区请选择“高密市”或“潍坊市公共资源交易中心高密分中心”。

（2）上传证件：注册完成后通过网站会员中心“企业会员系统”登陆，选择“供应商”类型，填写基本信息并上传有关证书和资料的原件图片或扫描件（上传复印件的，验证将不被通过）。

（3）网上验证：潍坊市公共资源交易中心高密分中心实施网上验证，网上验证时间：上午 09:00 至 11:30，下午 13:00 至 17:00（法定公休日、节假日除外，验证时限为 1 个工作日）。

咨询电话：0536-2323876。技术支持：江苏国泰新点软件有限公司，电话：0536-8097130。

注：系统操作过程中遇到任何问题请登陆潍坊市公共资源交易网首页，点击右侧“视频课堂”观看各操作步骤的视频讲解或在“资料下载”—“综合下载” 中下载相关操作手册和“企业网上注册登记入库常见问题解答”。

售价：0 元

CA免费办理

网上办理。投标人（供应商）登录江苏智慧数字认证有限公司在线平台online.smartcert.cn 注册后按流程办理。

现场办理。潍坊市东方路3396号潍坊市公共资源交易中心三楼技术服务窗口，江苏智慧数字认证有限公司即收即办。

具体办理流程请在潍坊市公共资源交易中心网站——重要通知——《关于开展公共资源交易CA数字证书免费发放工作的通知》中查阅（网址：http://ggzy.weifang.gov.cn/wfggzy/zytz/048001/）。

CA数字证书办理时间及联系方式。

法定工作日：上午：9:00-12: 00；下午13:00-17:00。

窗口免费服务热线：0536—8097130。

江苏智慧数字证书客户服务热线：400-823-8788。

技术人员7*24小时服务电话：

何工：19961895596；

张工：15666226239。

服务监督电话：0536—8080981。

注意事项。

投标人(供应商)应当在上传投标（响应）文件前办理完毕，以免影响使用。除江苏智慧数字认证有限公司免费办理的数字证书外，其他已实现接入山东省公共资源交易多CA 统一认证平台的电子认证服务机构办理的数字证书，可在潍坊市公共资源交易系统中使用，但不享受免费办理、更新、更换服务。

四、响应文件提交

截止时间：2021 年 08 月 27 日 14 时 30 分（北京时间）

地点：本项目实行网上不见面开标；各供应商在会员系统内开标解密，无需到达现场递交响应文件。只需要将加密的电子响应文件（文件格式为.WFTF）在响应文件递交截止时间前通过潍坊市公共资源交易平台企业会员系统上传。

逾期送达的或者未送达指定地点或未按要求上传的响应文件，采购人不予受理。

五、开启

时间：2021 年 08 月 27 日 14 时 30 分（北京时间）

地点：本项目实行网上不见面开标；各供应商在会员系统内开标解密，无需到达现场递交响应文件。只需要将加密的电子响应文件（文件格式为.WFTF）在响应文件递交截止时间前通过潍坊市公共资源交易平台企业会员系统上传。

六、公告期限：自本公告发出后 3 个工作日

七、其它补充事宜

1、本项目发布的媒介为：潍坊市公共资源交易网、中国招标投标公共服务平台网。

2、关于本项目的疑问提出、答复、变更、修改、澄清、补充内容及对项目的暂停、延期通知等情况均在潍坊市公共资源交易网及有关网站发布。报价人有义务自行查阅网站信息及进入交易系统查询，或于开标前向采购代理机构电话询问确认，未按要求查阅者自行承担相应后果，恕不予单独告知。

3、本项目无复会环节，最终结果将在潍坊市公共资源交易网、中国招标投标公共服务平台网进行公示。

4、如有意向参与投标，请尽早阅知《不见面开标签到解密操作手册-供应商》及《不见面开标流程》，以便能顺利进行投标。

注:

1.本项目实行电子招标投标，如有意向参与投标，请尽早阅知招标文件中的《政府采购电子招投标工作须知》和《不见面开标系统签到解密操作手册（投标人手册）》，以便能顺利进行投标。

2.制作电子投标前下载并升级新点驱动（山东省版），具体操作过程详见《潍坊市公共资源交易中心山东省多 CA 驱动操作手册》。

3.本项目实行无直播网上不见面开标，请各潜在供应商在开标后15分钟内自行在系统内解密。

4.请各投标人务必再次确认所上传的加密电子投标文件，是否能正常参与开评标活动，若由此造成的一切后果均由各投标人承担。

5.各投标人必须保证投标文件中资格要求及其它相关资料及企业荣誉相关资料的真实性，后期招标人将对中标投标人的以上资料进行核查，若发现有弄虚作假情况招标人有权取消其中标资格。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名　　称：高密市中医院

地　　址：高密市凤凰大街588号

联系方式：　0536-2367009

2.采购代理机构信息

名　　称：潍坊天晟工程管理有限公司

地　　址：潍坊市奎文区樱前街瑞泰南郡A座九楼

联系方式：0536-8898905

3.项目联系方式

项目联系人：肖经理

电　　话：15763655713

发布人：潍坊天晟工程管理有限公司

二〇二一年八月十六日

政府采购电子化工作须知

一、总则

（一）为充分利用信息网络技术，进一步规范磋商行为，提高磋商效率，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《电子招标投标办法》、《中华人民共和国电子签名法》等法律法规的规定，结合工作实际，制定本须知。

（二）本须知所指的网上竞争性磋商，是指使用潍坊市公共资源交易中心建设的网上竞争性磋商管理系统，在互联网上完成与符合条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行磋商，确定成交供应商的行为。潍坊市公共资源交易中心负责建设和管理潍坊市公共资源交易平台，采购代理机构负责网上竞争性磋商的组织实施工作，各行业主管部门对网上竞争性磋商的全过程进行监管。

（三）潍坊市公共资源交易中心对供应商提交的网上信息采集入库资料进行核实，确认合格的供应商可以参加潍坊市公共资源交易中心网上竞争性磋商活动。进入交易平台的企业应及时对其注册的信息进行更新维护，并对信息的真实性、准确性和完整性负责。当交易平台中文字信息与扫描件不一致时，以扫描件为准。

（四）网上竞争性磋商各方主体，应当按照规定取得和使用数字证书（以下简称 CA）及电子签章。各方主体在交易平台中所有操作都具有法律效力，并承担法律责任。

（五）本工作须知属于竞争性磋商文件的组成部分，供应商务必阅读并掌握。

二、竞争性磋商文件获取

网上自行下载。供应商登陆潍坊市公共资源交易网进行注册并确认（网址： http://ggzy.weifang.gov.cn），办理信息采集注册后进行网

上投标确认并获取采购文件，未在市公共资源交易网上进行投标确认的，投标无效。下载操作将自动记录，逾期未在平台系统下载磋商文件视为放弃，参与磋商将被拒绝。

三、CA 办理

拟参加本项目的供应商须办理并取得 CA 后，方可加密生成及上传电子投标文件。

（一）CA 免费办理需要提交的材料

请在潍坊市公共资源交易中心网站——重要通知——《关于开展公共资源交易CA数字证书免费发放工作的通知》附件中下载。

（二）CA 免费办理方式

网上办理。供应商（供应商）登录江苏智慧数字认证有限公司在线平台online.smartcert.cn注册后按流程办理。

现场办理。潍坊市东方路3396号潍坊市公共资源交易中心三楼技术服务窗口，江苏智慧数字认证有限公司即收即办。

具体办理流程请在潍坊市公共资源交易中心网站——重要通知——《关于开展公共资源交易CA数字证书免费发放工作的通知》中查阅（网址：http://ggzy.weifang.gov.cn/wfggzy/zytz/048001/）。

（三）CA 数字证书办理时间及联系方式

法定工作日：上午：9:00-12: 00；下午13:00-17:00。

窗口免费服务热线：0536—8097130。

江苏智慧数字证书客户服务热线：400-823-8788。

技术人员7*24小时服务电话：

何工：19961895596；

张工：15666226239。

服务监督电话：0536—8080981。

（四）注意事项。

供应商(供应商)应当在上传投标（响应）文件前办理完毕，以免影响使用。除江苏智慧数字认证有限公司免费办理的数字证书外，其他已实现接入山东省公共资源交易多CA 统一认证平台的电子认证服务机构办理的数字证书，可在潍坊市公共资源交易系统中使用，但不享受免费办理、更新、更换服务。

四、响应文件编制及上传

（一）供应商必须使用“新点投标文件制作软件（潍坊版）”并按照竞争性磋商文件要求编制电子响应文件。响应文件的具体制作可参考“潍坊市投标文件制作手册及制作工具”（中心网站→资料下载→综合下载）。

技术支持电话：0536-8097130

软件公司客服电话：400 998 0000

（二）修改或者撤回响应文件。供应商在响应截止时间前，可以对其所递交的电子响应文件进行修改或者撤回，但以响应截止时间前最后完成上传的响应文件为有效响应文件。

（三）下载补充、答疑、澄清和修改竞争性磋商文件。竞争性磋商文件需要补充、答疑、澄清和变更的，采购代理机构将以在中心网站上发布公告或在交易平台内发送更正通知或答疑文件的形式发出（文件格式为.WFCF）供应商需自行从系统中查看并下载，各供应商需及时关注平台项目信息变更情况，必须使用**最新的答疑（变更）文件制作电子响应文件。**

（四）上传响应文件。供应商需在响应截止时间前上传经过 CA 电子签章并加密的响应文件（加密和解密须用同一把 CA）响应截止时间以潍坊市公共资源交易中心网站平台显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的响应文件将被拒绝。

（五）有关要求。

1.供应商应按照竞争性磋商文件规定编制响应文件，明确项目是否采用“暗标”评审方式。如果采用，务必仔细核查编制是否符合相关要求。

2.供应商在使用工程量清单计价软件编制工程类项目的响应文件时，应注意使用的造价软件须经过主管部门评测通过，并能与潍坊市公共资源电子竞争性磋商系统无缝对接。

响应多个标段时，须对每个标段分别制作响应文件并报价。另外，电子响应文件须使用供应商公章的电子签章以及法定代表人的电子签章，否则将视为无效响应。

供应商在响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公章等处均应使用与当事人全称相一致的电子签章或标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样的印章），否则将按无效响应处理。

供应商在网上提交加密响应文件的同时，还需提供储存未加密电子响应文件以及 PDF 格式响应文件的 U 盘（电子响应文件制作工具在生成加密响应文件时，同时生成非加密响应文件和 PDF 格式响应文件，供供应商使用）。储存未加密电子响应文件及 PDF 格式响应文件 U 盘由供应商自行准备（供应商须保证启用 U 盘时能正常读取）。提交响应文件截止之日前，供应商应将所要求的响应文件一同密封提交。供应商需在 U 盘表面粘贴标识，将项目内容、项目编号、项目名称、供应商名称信息写在标识上。

五、解密响应文件

解密时，供应商应使用 CA 在规定的解密时间（15 分钟）内对本单位加密的电子响应文件进行现场解密，加密和解密必须使用同一把 CA。

六、注意事项

（一）供应商应妥善保管 CA，及时到证书颁发机构续期。出现下列情

况的，供应商必须重新用 CA 签章和加密响应文件，并在响应截止时间之前上传完成到网上竞争性磋商系统：1、CA 到期后重新续期；2、CA 因遗失、损坏、企业信息变更等情况更换新证书。

（二）供应商必须在解密时携带 CA。一个 CA 在制作响应文件到评审结束期间，仅能为一个项目使用，同时参与多个项目的供应商需办理多个 CA。

（三）供应商因 CA 遗失、损坏、更换、续期、忘记密码等导致在规定的解密时间（15 分钟）内响应文件无法解密的，将导致其响应被拒绝且响应文件被退回，由供应商自行承担责任。

（四）因网上竞争性磋商系统故障导致所有供应商均解密失败时，采购代理机构工作人员可导入未加密电子响应文件继续解密。若系统识别出未加密的响应文件和网上递交的加密响应文件识别码不一致，系统将拒绝导入并导致其响应被拒绝且响应文件被退回，供应商自行承担责任。

（五）针对同一项目，不同供应商使用同一计算机制作并生成电子响应文件的视为文件制作机器码（mac 地址）一致；不同供应商使用同一响应过程文件（文件格式为.etbp）制作并生成电子响应文件的视为文件创建标识码一致。上述情形一经发现，视为供应商恶意串通，将导致响应文件被拒绝并按有关规定处理。

七、突发情况处理

（一）项目评审中，响应文件如出现下列情况的，应终止对该响应文件做进一步的评审，并作无效处理：

1.响应文件无法浏览或不完整的；

2.响应文件中携带病毒并对计算机软硬件、数据、系统及其他不可预见的方面造成损坏的；

3.恶意递交响应文件，企图造成网络及电子标系统堵塞或瘫痪的；

4.磋商小组认定的其他无效响应情形。

（二）项目评审中，通过网上竞争性磋商系统提交的澄清或者修改的内容如出现下列情况的，应终止对澄清或者修改做进一步的评审，视同放弃澄清或者修改：

1.澄清或者修改的内容无法浏览或不完整的；

2.澄清或者修改的内容中携带病毒并对计算机软硬件、数据、系统及其他不可预见的方面造成损坏的；

3.恶意递交澄清或者修改，企图造成网络及电子标系统堵塞或瘫痪的；

4.磋商小组认定的其他不予评审情形的。

（三）出现下列情形导致网上竞争性磋商系统无法正常运行，或者无法保证磋商过程的公平、公正和信息安全时，各方当事人均应免责：

1.网络服务器发生故障而无法访问网站或无法使用网上竞争性磋商系统；

2.网上竞争性磋商系统的软件或网络数据库出现错误，不能进行正常操作；

3.网上竞争性磋商系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

4.计算机病毒发作导致系统无法正常运行的；

5.电力系统发生故障导致网上竞争性磋商系统无法运行；

6.其他无法保证磋商过程公平、公正和信息安全的。

（四）出现突发情况而又不能及时解决的，可采取以下处理办法：

1.项目暂停，待网上竞争性磋商系统或网络故障排除并经过可靠测试后，再恢复网上竞争性磋商系统运行并重新在系统中实施暂停的项目；

2.停止该项目此次网上竞争性磋商操作程序，并通知供应商采用其他方式进行评审。

二、报价须知前附表

项号	条款号	内容	内容规定
1	1	项目名称	高密市中医院行政楼改造加固项目
2	1.1	采购范围	竞争性磋商文件全部内容
3	1.2	采购内容	详见项目要求
4	1.3	项目分包	本次招标共分一个包。
5	1.4	质量标准	合格
6	1.5	工期	自合同签订之日起90日历天内完成项目实施并通过验收。
7	1.6	资金来源	自筹资金
8	2.1	报价人资格要求	详见竞争性磋商公告
9	2.2	资格审查方式	资格后审
10	11.1	计价方式	固定综合单价
11	13	报价有效期	自提交响应文件截止时间之日起 90 日历天。
12	3.3	踏勘及标前答疑	**踏勘现场：**自行踏勘。 **标前答疑：**2021 年 08 月 20 日 09 时 00 分前以书面形式（加盖公章） 递交潍坊天晟工程管理有限公司（潍坊市奎文区樱前街瑞泰南郡A座九楼），同时将电子版扫描件和 word 版文件以电子邮件的形式发送至潍坊天晟工程管理有限公司邮箱（sdwftiansheng@163.com），逾期及不按规定提交将不予受理。 **标前回复：**2021 年 08 月 20 日 17 时 00 分前。答疑文件及竞争性磋商文件澄清、修改等将在中国招标投标公共服务平台、潍坊市公共资源交易网发布，一经发布，即认为所有潜在报价人均已经收到，报价人应随时自行查看发布内容，否则责任自负。
13	11.4	报价替代方案	无
			（1）供应商无需现场递交响应文件，只需要将加密的电子响应文件（文件格式为.WFTF），在响应文件递交截止时间前通过潍坊市公共资源交易平台企业

14	15.1	响应文件份数及其他要求	会员系统上传。请各供应商务必再次确认所上传的加密电子响应文件，是否能正常参与开评审活动，若由此造成的一切后果均由各供应商承担。 （2）请各潜在供应商在2021年08月27日14时30分至2021年08月27日14时45分自行进行解密，未在规定时间段解密视为响应文件无效（加密和解密必须使用同一把数字证书）。开标后，供应商即可在线解密，一般解密时长在2分钟左右，开标后15分钟非自身原因无法完成解密的，请及时致电咨询：8097130。（自身原因包括但不限于以下情况：忘带或错带CA 锁、忘记CA 锁密码、CA 锁过期、上传响应文件后更新CA锁、网络不稳定等）。 （3）开标后供应商必须时时在线，直至评审结束。开标后采购代理机构将根据评审专家评审意见，通过“发送业绩确认”模块将业绩确认表（如有时）发送至供应商端。供应商在“业绩确认”模块中，选择对应相应的项目，点“操作”按钮进入业绩确认页面，查看并确认内容及附件信息，若认同该业绩信息则在反馈信息中填写“我公司认同此业绩”，点击左上方的“同意”按钮；若不认同，则在反馈信息中填写原因，点击“电子件管理”上传相关附件，点击左上角“不同意”按钮，等待再一次业绩确认（发出后15分钟内未确认的，按照同意处理）。 （4）投标截止时间后，采购代理机构通过系统查看供应商‘投标确认’时填写的联系人名单及联系电话，用于不见面开标和业绩奖项确认期间与供应商人员联系事宜，及时处理和解决相关问题，请供应商保证该工作人员联系畅通，供应商联系人及联系方式如有变更，在投标截止时间后，请及时发送最新联系人、联系方式（备注公司名称）至采购代理机构邮箱。 （5）各供应商必须保证响应文件中资格要求及其它相关资料及企业荣誉相关资料的真实性，后期采购人将对供应商的以上资料进行核查，若发现有弄虚作假情况采购人有权取消其成交资格。 （6）本项目实行网上不见面开标，取消复会环节，请各供应商自行到相关网站查看成交结果。 （7）本项目确定成交单位后，成交单位需根据采购人要求提供相应份数的纸质版和电子版响应文件。

15	18	递交响应文件截止时间及地点	**截止时间：**2021 年 08月 27 日 14 时 30 分 **本项目实行网上不见面开标。** **各潜在供应商在会员系统内开标解密，无需现场递交响应文件，只需要将加密的电子响应文件（文件格式为.WFTF）在响应文件递交截止时间前通过潍坊市公共资源交易平台企业会员系统上传。** **请各供应商在投标截止时间15分钟内，通过系统自行完成解密。**
16	投标保证金		无
17	是否实行计算机辅助评审：是		

1、本项目使用计算机辅助评审。

2、为保证电子响应文件的法律效力和数据的准确性，使电子响应文件能够顺利导入计算机辅助评审系统，供应商须在提交响应文件截止时间前将电子响应文件加密上传到潍坊市公共资源交易平台企业会员系统；开标时供应商需对电子响应文件进行现场解密，因供应商自身原因导致其电子响应文件无法解密，其响应文件将被拒绝。

3、具体要求：详见《公共资源交易项目网上招磋商须知》及《不见面开标系统签到解密操作手册（供应商手册）》

三、报价须知

（一）总则

1、项目说明

潍坊天晟工程管理有限公司受高密市中医院委托，按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规定，就高密市中医院行政楼改造加固项目通过竞争性磋商方式选定成交人,现对本次采购作如下说明：

1.1采购范围：详见本须知前附表。

1.2采购内容：详见本须知前附表。

1.3项目分包：详见本须知前附表。

1.4质量标准：详见本须知前附表。

1.5供货期：详见本须知前附表。

1.6资金来源：详见本须知前附表。

2、合格的报价人

2.1报价人合格条件详见本项目竞争性磋商公告。

2.2本采购项目采用本须知前附表所述的资格审查方式确定合格报价人。

资格审查资料	类别
营业执照、开户许可证、建筑企业资质证书（具有特种工程（结构补强）专业承包资质（不分等级））	原件或公证件
法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书	原件或公证件
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	原件或公证件
参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	原件
财务报告	原件或公证件

单位依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料	详见表后附注
参加政府采购活动承诺书	原件
信用承诺书	原件
信用网站截图（通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）任意一个网站查询的信用记录）	网站截图加盖供应商公章

2.3为具有被授予合同的资格，需提供以下资格审查资料进行资格后审：

注：报价人如无法提交以上有效证书原件，应提交由发证机关出具的相关证明或由报价人所在地公证处出具复印件与原件一致的公证书，否则其报价无效。

财务会计制度证明文件是指财务会计制度证明文件原件，或上一年度（2019年度）财务报告，或基本开户银行出具的资信证明。财务报告须由会计师或审计事务所审计出具。中小企业提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的报价担保函，就不需要提供其他财务状况报告。

单位依法缴纳税收的证明材料，指以下任一项：2020 年报价人税收完税凭证原件或加盖报价人公章复印件、缴税凭证凭据原件或加盖报价人公章复印件、税务部门出具的纳税证明原件。

本单位缴纳社会保障资金的证明材料，指以下任一项：社保部门出具的 2020 年报价人公司为员工缴纳社保证明原件，社保官网的缴纳明细截图原件或复印件加盖公章，向社保部门缴纳社会保障资金的入账票据凭证原件或复印件加盖公章。

依法免税或不需要缴纳社会保障资金的报价人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

3、踏勘现场

3.1请报价人按前附表第 12 项规定时间、地点进行踏勘，以便获取有关编制响应文件和签署合同所涉及现场的资料。报价人自行承担踏勘现场所发生的费用、责任和风险。

3.2采购人向报价人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被报价人利用的资料，采购人对报价人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

3.3标前答疑:详见本须知前附表第 12 项。

4、报价费用

4.1报价人应承担其参加本采购活动自身所发生的费用。无论报价人是否单独列项计算以上及其他费用，均视为其费用已包含在投标报价中。

4.2采购代理服务费:（由采购代理机构参照国家计委计价格［2002］1980号文件及发改办价格[2003]857 号文件和[2011]534 号文件中规定的工程类标准）根据下表按差额定率累进计费方式计取：

成交金额（万元）	货物招标	服务招标	工程招标
100 以下	1.5%	1.5%	1.0%
100-500	1.1%	0.8%	0.7%
500-1000	0.8%	0.45%	0.55%
1000-5000	0.5%	0.25%	0.35%
5000-10000	0.25%	0.1%	0.2%
10000-100000	0.05%	0.05%	0.05%

以成交金额为计算基数，由成交人在成交后三天内缴纳给采购代理机构指定账户，报价人应在投标中充分考虑。无论报价人是否单独列项计算上述费用，采购人均认为该费用已包含在投标报价中。如未按时缴纳采购代理服务费，采购代理机构有权提报相关部门，将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并有权发布废除其成交的公告，由此造成的后果由成交人自负。

（二）竞争性磋商文件

5、竞争性磋商文件的组成

5.1本合同的竞争性磋商文件包括下列内容及所有按本须知第 6、7 条发出的补充资料：

第一章 竞争性磋商公告、报价须知前附表及报价须知

第二章 合同主要条款

第三章 第三章 项目要求

第四章 响应文件格式

第五章 资格审查与磋商办法

5.2除 5.1 内容外，采购人在潍坊市公共资源交易网发布的答疑文件及竞争性磋商文件澄清、修改等，均为竞争性磋商文件的组成部分，对采购人和报价人起约束作用。

5.3报价人获取竞争性磋商文件后，应仔细检查竞争性磋商文件的所有内容，如有问题应在获得竞争性磋商文件后规定时间内向采购人提出，否则，由此引起的损失由报价人自己承担。报价人同时应认真审阅竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若报价人的响应文件没有按竞争性磋商文件的要求提交资料，或响应文件没有对竞争性磋商文件做出实质性响应，其风险由报价人自行承担，并根据有关条款规定，该报价有可能被拒绝。

6、竞争性磋商文件的澄清

6.1如有疑问，应在报价人须知前附表规定的时间前以书面形式并加盖公章

（包括信函、电报等可以有形地表现所载内容的形式，下同），送至潍坊天晟工程管理有限公司（潍坊市奎文区樱前街瑞泰南郡A座九楼），并将电子版扫描件和word版文件发送至潍坊天晟工程管理有限公司邮箱（sdwftiansheng@163.com），要求对竞争性磋商文件予以澄清。该澄清作为竞争性磋商文件的组成部分，具有约束作用。

6.2澄清文件将在潍坊市公共资源交易网发布，一经发布，采购人即认为本项目所有潜在报价人已经收到该修改文件。各报价人应随时自行查看修改文件，否则责任自负。

7、竞争性磋商文件的修改

在报价截止时间前，采购人可以修改竞争性磋商文件，并在潍坊市公共资源交易网、中国招标投标公共服务平台网发布，一经发布，采购人即认为本项目所有潜在报价人已经收到该修改文件。各报价人应随时自行查看修改文件，否则责任自负。

（三）响应文件的编制

8、响应文件的语言及度量衡单位

8.1响应文件和与报价有关的所有文件均应使用中文。

8.2除另有规定外，响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

9、响应文件的组成

9.1开标一览表（见附件）；

9.2投标明细表（见附件）；

9.3其他。

9.4技术文件

1）主要技术指标、技术力量、公司实力、培训方案、施工方案，施工承诺，应急方案、措施，合理化建议等；

2）技术偏离表（见附件）；

3）本文件要求的技术文件；

4）供应商认为需要提供的其他技术文件；

9.5商务文件

1）企业情况，项目人员配备；

2）项目负责人及项目组成人员简历；

3）完成同类业绩一览表；

4）商务偏离表；（见附件）

5）本文件要求的商务文件

6)供应商认为需要提供的其他商务文件；

9.6用于评审的其它资料（见附件）

9.7供应商认为需要用于评审的其它资料

10、响应文件格式

报价人提交的响应文件应当使用竞争性磋商文件所提供的响应文件格式（表格可以按同样格式扩展）。

11、投标报价

11.1磋商采用二轮报价形式。加密的电子响应文件中报价为第一轮报价，第二轮报价磋商小组通过潍坊市公共资源电子交易平台发起在线报价要求后，供应商通过该平台进行线上报价。供应商的第二轮报价,不能高于供应商自身的第一轮报价，高于第一轮报价的，报价得分为零分（磋商过程中实质性内容变动的情况除外）。供应商的每轮报价均不能超过采购控制价。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，磋商小组综合评审、择优定标，最低报价不作为成交唯一依据。供应商的最终报价一旦成交，则组成总价的各单项报价应按照总价的下浮比例同比例下调（下浮比例=（第一轮报价-最终轮报价）/第一轮报价×100%），如果供应商不接受此调整，其报价将被拒绝。

11.2磋商报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。

11.3供应商的磋商报价，应是完成合同条款上所列采购范围及内容的全部，不得以任何理由予以重复，作为供应商计算单价或总价的依据。

11.4磋商报价采用固定综合单价的方式。供应商在计算报价时应充分考虑项目的风险因素及各项费用。

11.5磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

12、报价货币

本项目投标报价采用的币种为人民币。

13、报价有效期

13.1报价有效期见本须知前附表第 11 项所规定的期限，在此期限内，凡符合竞争性磋商文件要求的响应文件均保持有效。

13.2在特殊情况下，采购人在原定报价有效期内，可以根据需要在潍坊市公共资源交易网向报价人发布延长报价有效期的要求，一经发布，即认为所有潜在报价人均已经收到，报价人应随时自行查看发布内容，否则责任自负。同意延长报价有效期的报价人既不能要求也不允许修改其响应文件。

14、响应文件的编制

14.1 电子响应文件应按照统一的“电子响应文件制作工具”以及采购文件要求进行制作编制。响应文件制作时，不同内容按标签提示制作导入，按照采购文件中明确的响应文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。电子响应文件中所需各类材料已在交易中心会员系统登记的可直接从会员系统中提取；未登记的，应提供相关材料原件的扫描件。

14.2 为了保证电子标书的合法性、安全性和完整性，电子标书转换完成后，应在规定部位加盖单位电子签章和法定代表人CA印章（技术标为暗标的除外）。未按要求加密和数字证书认证的响应文件，电子开标软件将无法接受，采购人不予受理。

14.3 电子响应文件具有法律效力，与其他形式的响应文件在内容和格式上等同，若响应文件与采购文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由供应商

自行承担。供应商递交的电子响应文件因供应商自身原因而导致无法导入电子辅助评审系统，该响应文件视为无效响应文件，将导致其投标被拒绝。

14.4 电子响应文件制作工具在生成加密响应文件时，同时生成非加密响应文件一份，并可使用电子响应文件制作工具导出的PDF格式的响应文件，供供应商使用。未加密的电子响应文件和电子签章后的PDF格式响应文件由供应商使用U盘制作（供应商须保证启用U盘时能正常读取），仅限于磋商须知前附表规定开标时需提交纸质或PDF版或U盘等资料的情况。

14.5响应文件份数及其他具体要求见磋商须知前附表。

（四）响应文件的提交

15、响应文件的密封和标记

15.1供应商应通过电子响应文件制作工具严格按采购文件要求制作响应文件，在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的响应文件（加密和解密须用同一把数字证书）。供应商在投标截止时间前，可以对其所递交的响应文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的响应文件为有效响应文件。

15.2投标截止时间以潍坊市公共资源交易中心交易平台系统显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的响应文件视为逾期送达，将被拒绝。

15.3未按须知前附表提供的响应文件，采购人不予受理。

15.4响应文件的递交

15.4.1供应商应在前附表规定的投标截止时间前递交响应文件。

15.4.2供应商递交响应文件的地点：见磋商须知前附表。

15.4.3除磋商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

15.4.4逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

15.5响应文件的修改与撤回

15.5.1在规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件。

15.5.2供应商在投标截止时间前，可以对其所递交的响应文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的响应文件为有效响应文件。

15.5.3投标截止时间以潍坊市公共资源交易中心交易平台系统显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的响应文件视为逾期送达，将被拒绝。

（五）开标

16、开标时间和地点

16.1采购人在前附表规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标。

16.2开标程序

16.2.1主持人按下列程序进行开标：

16.2.1.1（1）宣布开标纪律；

16.2.1.2（2）公布在投标截止时间前递交响应文件的供应商名称；

16.2.1.3（3）本项目实行无直播网上不见面开标，请各投标人在投标截止时间后 15 分钟内,通过系统自行完成解密。请各潜在投标人在规定时间自行对电子投标文件进行解密，未在规定时间段解密的 视为投标文件无效。若在规定时间非投标人自身原因无法完成解密的，请及时致电咨询： 8097130。自身原因包括但不限于以下情况：未携带 CA 证书、使用非加密投标文件的 CA 证书、忘记 CA 证书密码、CA 证书过期、CA 证书未升级、投标人网络故障等。

16.2.1.4（4）按照宣布的开标顺序当众开标，公布供应商名称、磋商报价及其他内容，并记录在案；

16.2.1.5（5）供应商代表、采购人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记

录上签字确认；

16.2.1.6（6）开标结束。

16.3电子招投标的应急措施(本措施仅限于磋商须知前附表规定开标时已提交纸质或PDF版或U盘等资料的情况）

16.3.1电子开标、评审如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评审时，应采取应急措施。

16.3.1.1系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

16.3.1.2系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

16.3.1.3系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

16.3.1.4病毒发作或受到外来病毒的攻击；

16.3.1.5出现其他不可抗拒的客观原因造成开评审系统无法正常使用。

16.3.2出现上述情况时，应对未开标的暂停开标。已在系统内开标、评审的，立即停止，经招标监督部门确认后，可改用U盘进行评审。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

16.3.3因系统原因导致供应商无法解密电子响应文件时，采购代理机构可在开标现场直接导入供应商在投标截止时间前递交的电子投标U 盘开标。

16.3.4因系统原因，若电子投标 U 盘开标仍存在问题，经采购监督单位和交易中心批准，在潍坊市公共资源交易中心有关工作人员见证下，项目暂停，电子投标U盘封存，择期开标。

（六）评标

17、评审委员会

17.1评审由采购人依法组建的评审委员会负责。评审委员会由采购人或其委托

的采购代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评审委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

17.2评审委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评审以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

17.3评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

17.4评审

评审委员会按照第五章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第五章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

（七）合同的授予

18、合同授予标准

本招标项目的实施合同将授予按本须知第 27 条所确定的成交人。

19、采购人拒绝报价的权力

采购人不承诺将合同授予报价最低的报价人。采购人在发出成交通知书前，有权依据磋商小组的评标报告拒绝不合格的报价。

20、成交通知

采购人或其委托的采购代理机构在成交人确定之日起 2 个工作日内，向成交

人发出成交通知书，并同时将成交结果进行网上公告，公告期限为 1 个工作日。

21、合同协议书的签订

21.1成交通知书发出后 30 日内，采购人与成交人按照竞争性磋商文件和成交人的响应文件确定的事项签订书面合同，采购人和成交人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

21.2成交人如不按本报价须知第 32.1 款的规定与采购人订立合同，则采购人将有充分的理由废除授标，给采购人造成损失的，该报价人还应当予以赔偿， 同时依法承担相应法律责任。

21.3成交人应当按照合同约定履行义务，完成招标内容，不得将成交项目转让（转包）给他人。

22、其他

报价人应如实提供有效资料，如经查实报价人在报价过程中弄虚作假、伪造有关证件等谋取成交的，成交无效；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

高密市中医院行政楼改造加固项目

采 购 合 同

甲　　方：高密市中医院

乙　　方：_____

采购代理机构：潍坊天晟工程管理有限公司

甲方：高密市中医院

乙方：

依照《中华人民共和国民法典》有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本项目施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.1工程名称：高密市中医院行政楼改造加固项目

1.2工程地点：高密市凤凰大街588号

1.3工程内容：清单、图纸内所有内容

1.4资金来源：自筹资金

二、工程承包范围

2.1承包范围：合同及磋商文件包含的所有范围

三、合同工期

3.1开工日期：　　年　　月　　日

3.2竣工日期：　　年　　月　　日

3.3合同工期：**自签订合同后90日竣工，每拖延一天扣2000元的工程款。**

四、质量标准

4.1工程质量标准：按照潍坊市质量监督站验收标准达到合格以上，违约承担违约责任。

4.2施工所用的材料必须有产品合格证，材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求，必须达到潍坊市工程质量监督站验收合格以上标准。进货后由甲乙双方现场验收合格后方可使用，需送质检站的送质检站确定样本，违约承担违约责任，不合格的产品严禁使用。相关设备需有厂家合格证，并提供给甲方备存。

五、合同价款：固定综合单价，工程量据实结算。

5.1包工包料，包括施工、所有施工用主材及所有辅材、包质量、包

工期、包安全、包文明、包风险、包保修等方式承包。材料装卸、运输全由乙方负责，费用由乙方负担，并承担所有运输、装卸及实验检测费用。

5.2合同金额为：　　¥_____元（大写）_____

付款方式：**双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：**

中标签订合同后，无预付款，加固施工完成后，付至合同工程款的50%，工程竣工验收合格后付至合同工程款的80%，审计完成后付至实际完成工程量定案值的97%，剩余3%保修期满后付清。保修期为贰年。

乙方应向甲方出具正式发票。

五、甲方项目负责人：_____。

七、乙方项目负责人：_____。

八、甲乙双方权利和义务：

8.1甲方权利和义务

8.1.1甲方负责提供水、电源连接点，提供施工现场。

8.1.2检查、督促材料的质量、厚度及材料质量。

8.1.3根据协议条款支付工程款。

8.2乙方权利和义务：

8.2.1负责向甲方提供材料的合格证书。

8.2.2负责分项工程基层的处理施工。

8.2.3严格按照甲方要求、标准图集及强制性条文和国家工程规范标准施工，合同工期，保质保量完成合同内容。

8.2.4在施工过程中，乙方应按甲方和国家标准要求施工，如工程质量不能通过职能部门验收，乙方无条件返工至合格为止，而且所造成的一切经济损失和费用由乙方负责承担。

8.2.5工期责任：乙方必须确保工程进度，严格按甲方的施工进度计划要求，合理的组织施工。如乙方不能按合同工期完工，每延迟一天罚2%工程款。

8.2.6乙方在施工过程中，应高度注意安全生产和文明施工，做到工完场清， 服从现场管理人员的指挥。如乙方不按要求清理，甲方有权安排其他人员清理，人工工资按150元/人/日扣除。

8.2.7服从甲方的安全、文明生产的统一管理。服从甲方各项规章制度，杜绝不文明行为和盗抢事件的发生，如果发生则按甲方的处罚制度严格执行。

8.2.8乙方在施工过程中出现伤亡事故，所造成的一切经济损失和法律责任由乙方自行负责承担与甲方无关。

8.2.9乙方的人身事故由乙方自行承担。

8.2.10遵守医院的有关规定，不得影响职工的正常工作及病人的正常治疗，搞好环境卫生。

8.2.11不得损坏原有消防设施，如损坏，除恢复原状外，并处罚罚金。

8.2.12其他增加项目按签证执行国家有关现行标准。

8.2.13未尽事宜医院与中标单位协商解决。

九、施工安全

9.1乙方必须派有专职安全员负责安全工作。

9.2乙方应严格按照安全操作规程进行施工，负责管理。

9.3乙方应采取严格的安全防护措施，保证施工工期内无事故发生。

十、工程验收

乙方在工程结束后，应根据国家颁发的施工验收规范，对工程实体进行自检、自评、自检合格。将整理好的全部工程验收文件、资料报送甲方组织验收。

十一、违约责任

12.1协议书签字后即生效，协议生效后，双方不得违约，如发生违约造成的经济损失，违约方需向守约方赔偿，若双方协商不一致时，任何一方可到项目所在地人民法院起诉。

12.2未尽事宜，双方另行协商解决，另行补充条款协议与本合同书具有同等效力， 本合同书一式八份，甲、乙双方各持两份，采购代理机构持四份。

甲方（签章）：	乙方（签章）：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电 话：	电 话：
开 户 银 行：	开 户 银 行：
帐 号：	帐 号：
年 月 日	年 月 日

第三章 磋商内容

本项目为高密市中医院行政楼改造加固项目磋商，我公司受高密市中医院委托，代理本项目的磋商事宜，对本次采购项目清单及图纸作如下：

高密中医院行政办公楼改造加固工程

单项工程投标报价汇总表

工程名称：高密中医院行政办公楼改造加固工程　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	高密中医院行政办公楼改造加固土建工程				
2	高密中医院行政办公楼改造加固安装工程				
3	高密中医院行政办公楼南楼改造加固安装工程				
合计					

高密中医院行政办公楼改造加固安装工程

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：高密中医院行政办公楼改造加固安装工程　　标段：高密中医院行政办公楼改造加固工程　　第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		给水					
1	031001005018	铸铁管 1.安装部位:进户埋地 2.介质:给水 3.材质、规格:DN65球墨铸铁管 4.连接形式:橡胶圈承插连接、胶圈接口 5.其他详见设计图纸	m	5.82			
2	031001007004	复合管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管DN65 4.连接形式:丝接	m	4.6			

		5.其他详见设计图纸					
3	031001007005	复合管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管DN50 4.连接形式:丝接 5.其他详见设计图纸	m	44			
4	031001006072	PP-R管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4系列PPR管50 4.连接方式:热熔连接 5.其他详见设计图纸	m	44.03			
5	031001006095	PP-R管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4系列PPR管20 4.连接方式:热熔连接 5.其他详见设计图纸	m	22.13			
6	031001006073	PP-R管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4系列PPR管40 4.连接方式:热熔连接 5.其他详见设计图纸	m	9.63			
7	031001006092	PP-R管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4系列PPR管25 4.连接方式:热熔连接 5.其他详见设计图纸	m	11.84			
8	031001006093	PP-R管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4系列PPR管63 4.连接方式:热熔连接 5.其他详见设计图纸	m	78.34			
本页小计							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：高密中医院行政办公楼改造加固安装工程　　标段：高密中医院行政办公楼改造加固工程

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
9	031003001108	减压阀 1.名称:减压阀 2.规格、型号:DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.其他详见设计图纸	个	1			
10	031003013002	水表 1.名称：水表（含阀门、过滤器） 2.规格、型号：DN65 3.其他详见设计图纸	组	1			
11	031003001102	截止阀 1.名称:截止阀 2.规格、型号:DN50 3.连接形式:丝接 4.其他详见设计图纸	个	8			
12	031003001103	截止阀 1.名称:减压阀 2.规格、型号:DN50 3.连接形式:丝接 4.其他详见设计图纸	个	8			
13	031003001104	过滤器 1.名称:过滤器 2.规格、型号:DN50 3.连接形式:丝接 4.其他详见设计图纸	个	8			
14	031003001105	截止阀 1.名称:截止阀 2.规格、型号:PPR20 3.连接形式:热熔连接 4.其他详见设计图纸	个	56			
15	031005008001	自动排气阀 1.名称：自动排气阀 2.规格、型号：DN25 3.连接形式：螺纹连接 4.其他详见设计图纸	个	2			
16	031002003070	一般穿墙套管 1.名称:一般穿墙套管 2.规格:DN65	个	1			

		3.管道穿墙或楼板处设置一般穿墙套管 4.其它详见设计图纸					
17	031002003053	一般穿墙套管 1.名称:一般穿墙套管 2.规格:DN50 3.管道穿墙或楼板处设置一般穿墙套管 4.其它详见设计图纸	个	7			
18	031002003055	一般穿墙套管 1.名称:一般穿墙套管 2.规格:DN20 3.管道穿墙或楼板处设置一般穿墙套管 4.其它详见设计图纸	个	5			
本页小计							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：高密中医院行政办公楼改造加固安装工程　　标段：高密中医院行政办公楼改造加固工程　　第 3 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
19	031208002025	管道保温 1.绝热材料品种:闭孔橡塑材料保温 2.管道外径:φ57以内 3.其它详见设计图纸	m3	1.26			
20	031208002033	管道保温 1.绝热材料品种:闭孔橡塑材料保温 2.管道外径:φ133以内 3.其它详见设计图纸	m3	0.38			
		排水					
21	031001005009	铸铁排水管 1.安装部位:排水出户 2.介质:排水 3.材质、规格:刚性接口机制铸铁管DN150 4.其他详见设计图纸	m	29.92			
22	031001005014	铸铁排水管 1.安装部位:排水出户 2.介质:排水	m	1.74			

		3.材质、规格:刚性接口机制铸铁管DN100 4.其他详见设计图纸					
23	031001005011	机制铸铁管 1.安装部位:出屋面 2.介质:排水 3.材质、规格:机制铸铁管DN100 4.其他详见设计图纸	m	10			
24	031001006081	塑料排水管 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:内螺旋排水管DN100 4.连接形式:粘接 5.其他详见设计图纸	m	97.5			
25	031001006082	塑料排水管 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:内壁光滑的实壁UPVC排水管DN100 4.连接形式:粘接 5.其他详见设计图纸	m	73.2			
26	031001006083	塑料排水管 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:内壁光滑的实壁UPVC排水管DN75 4.连接形式:粘接 5.其他详见设计图纸	m	41.3			
本页小计							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:高密中医院行政办公楼改造加固安装工程　　标段:高密中医院行政办公楼改造加固工程　　第 4 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中:暂估价
27	031001006084	塑料排水管 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:内壁光滑的实壁UPVC排水管DN50 4.连接形式:粘接	m	35.9			

		5.其他详见设计图纸					
28	031004008008	地漏 1.名称:地漏 2.规格:DN75 3.其它详见设计图纸	个	8			
29	031004008009	地漏 1.名称:地漏 2.规格:DN50 3.其它详见设计图纸	个	3			
30	031004008010	清扫口 1.名称:清扫口 2.规格:DN100 3.其它详见设计图纸	个	1			
		卫生洁具					
31	031004008019	其他成品卫生器具 1.名称:拖布池 2.材质:瓷质 3.附件名称、数量:含水嘴、排水附件、排水栓等 4.其它:未尽事宜详见规范及设计要求。	组	10			
32	031004007001	小便器 1.名称:挂式小便斗 2.材质:瓷质 3.附件名称、数量:含冲洗管件、排水附件等 4.其它:事宜详见规范及设计要求。	组	10			
33	031004006001	大便器 1.名称:座便器 2.材质:瓷质 3.附件名称、数量:含进水阀配件、桶盖、角阀、金属软管等 4.其它:未尽事宜详见规范及设计要求。	组	46			
34	031004003001	洗脸盆 1.名称:台面洗脸盆 2.材质:瓷质 3.附件名称、数量:含金属软管，角阀、水嘴、排水附件、托架等 4.其它:未尽事宜详见规范	组	43			

		及设计要求。					
		消火栓管道、灭火器					
本页小计							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：高密中医院行政办公楼改造加固安装工程　　标段：高密中医院行政办公楼改造加固工程　　第 5 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
35	030901002002	消火栓钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN70 3.连接形式:沟槽连接　含支架 4.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗及严密性压力试验, 5.其它:未尽事宜详见规范及设计要求	m	11.3			
36	030901002003	消火栓钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接　含支架 4.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗及严密性压力试验, 5.其它:未尽事宜详见规范及设计要求	m	119.64			
37	030901010001	室内消火栓 1.名称:SN65型消火栓箱 2.安装方式:单栓消火栓暗装 3.附件材质、规格:柜内配置：消火栓一个，口径19mm水枪一支，消防软管卷盘一套（配管长度30m，）	套	13			

38	030901010002	室内消火栓 1.名称:屋面试验消火栓 2.其它:含压力表1个，未尽事宜详见规范及设计要求	套	1			
39	030905002001	水灭火控制装置调试 1.系统形式:消防栓系统调试 2.其它:未尽事宜详见规范及设计要求	点	13			
40	031003001109	螺纹阀门 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其它:未尽事宜详见规范及设计要求	个	1			
41	031003001110	螺纹阀门 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:螺纹连接 4.其它:未尽事宜详见规范及设计要求	个	7			
42	031002003071	套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢管 3.规格:介质管管径DN100 4.其它:含预留孔洞及堵洞，未尽事宜详见规范及设计要求	个	2			
本页小计							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：高密中医院行政办公楼改造加固安装工程　　标段：高密中医院行政办公楼改造加固工程　　第 6 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
43	031002003072	套管 1.名称、类型:一般穿墙套管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:介质管管径DN100 4.其它:含预留孔洞及堵洞，未尽事宜详见规范及设计要求	个	11			

44	031208002036	管道保温 1.绝热材料品种:闭孔橡塑材料保温 2.管道外径:Φ133以内 3.其它详见设计图纸	m3	0.38			
		冷凝水					
45	031001006087	塑料排水管 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:UPVC管DN50 4.其他详见设计图纸	m	160.2			
		喷淋					
46	030901001001	水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.含管道支吊架、抗震支吊架， 满足设计规范要求 5.其他详见设计图纸	m	48.24			
47	030901001002	水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN150 3.连接形式:卡箍连接 4.含管道支吊架、抗震支吊架 ，满足设计规范要求 5.其他详见设计图纸	m	12.52			
48	030901001003	水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.含管道支吊架、抗震支吊架， 满足设计规范要求 5.其他详见设计图纸	m	272.39			
49	030901001004	水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.含管道支吊架、抗震支吊架， 满足设计规范要求 5.其他详见设计图纸	m	98.02			
本页小计							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：高密中医院行政办公楼改造加固安装工程　　标段：高密中医院行政办公楼改造加固工程

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
50	030901001005	水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.含管道支吊架、抗震支吊架， 满足设计规范要求 5.其他详见设计图纸	m	72.29			
51	030901001006	水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.含管道支吊架、抗震支吊架， 满足设计规范要求 5.其他详见设计图纸	m	42.91			
52	030901001008	水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN80 3.连接形式:卡箍连接 4.含管道支吊架、抗震支吊架，满足设计规范要求 5.其他详见设计图纸	m	23.08			
53	030901001009	水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN70 3.连接形式:卡箍连接 4.含管道支吊架，抗震支吊架， 满足设计规范要求 5.其他详见设计图纸	m	30.03			
54	030901003001	水喷淋(雾）喷头 1.名称：喷头 2.其他详见设计图纸	个	156			
55	030901006001	水流指示器 1.名称：水流指示器 2.规格：DN150	个	4			

		3.其他详见设计图纸					
56	030901007001	减压孔板 1.名称：减压孔板 2.其它要求详见图纸	个	4			
57	031003003001	焊接法兰阀门 1.名称：信号阀 2.规格：DN150 3.其他详见设计图纸	个	4			
58	031003001111	螺纹阀门 1.名称：泄水阀门 2.规格：DN50 3.其他详见设计图纸	个	4			
59	030901008001	末端试水装置 1.名称：末端水装置（含漏斗） 2.其他详见设计图纸	组	1			
本页小计							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：高密中医院行政办公楼改造加固安装工程　　标段：高密中医院行政办公楼改造加固工程　　第 8 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
60	031003001112	螺纹阀门 1.名称：试水阀门 2.规格：DN50 3.其他详见设计图纸	个	3			
61	031003001113	螺纹阀门 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其它:未尽事宜详见规范及设计要求	个	1			
62	031208002034	管道保温 1.绝热材料品种:闭孔橡塑材料保温 2.管道外径:φ57以内 3.其它详见设计图纸	m3	0.7			
63	031208002035	管道保温 1.绝热材料品种:闭孔橡塑材料保温	m3	0.28			

		2.管道外径:Φ133以内 3.其它详见设计图纸					
		强电					
64	030404017001	配电箱 1.名称:配电箱APZ 2.安装方式:落地安装 3.含支架制安 4.其它详见设计图纸	台	1			
65	030404017010	配电箱 1.名称:配电箱1/2/3/4YJ箱 2.安装方式:落地安装 3.含支架制安 4.其它详见设计图纸	台	4			
66	030404017002	配电箱 1.名称:配电箱1/2/3/4ALGG 2.安装方式:距地1.5m明装 3.含支架制安 4.含接线端子 5.其它详见设计图纸	台	4			
67	030404017003	配电箱 1.名称:配电箱1/2/3/4AL箱 2.安装方式:距地1.5m明装 3.含支架制安 4.含接线端子 5.其它详见设计图纸	台	4			
68	030404017004	配电箱 1.名称:配电箱WD-ALFG箱 2.安装方式:挂墙明装 距地1.5m 3.规格尺寸：400*500*120 4.含支架制安 5.其它详见设计图纸	台	1			
本页小计							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：高密中医院行政办公楼改造加固安装工程　　标段：高密中医院行政办公楼改造加固工程　　第 9 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价

69	030404017016	配电箱 1.名称:配电箱1-ALE 2.安装方式:挂墙明装 距地1.5m 3.含支架制安 4.含接线端子 5.其它详见设计图纸	台	1			
70	030404017017	配电箱 1.名称:挡烟垂壁控制箱 2.安装方式:距地1.5m 3.含支架制安 4.其它详见设计图纸	台	6			
71	030414002001	送配电装置系统 1.名称:交流供电系统调试 2.电压等级(kV): 1KV	系统	1			
72	030412001001	A型安全出口标志灯 1.名称:A型安全出口标志灯 2.规格:1W(LED) 3.安装形式: 门上0.2m安装 4.其它详见设计图纸	套	7			
73	030412001010	疏散指示灯 1.名称:疏散指示灯 2.规格:1W(LED) 3.安装形式: 距地0.5米 4.其它详见设计图纸	套	32			
74	030412001017	壁灯 1.名称:壁灯 2.规格:1*22W 3.安装形式: 距地2.5米 4.其它详见设计图纸	套	7			
75	030412001018	A型消防应急照明灯具 1.名称:A型消防应急照明灯具 2.规格:10W (LED) 3.安装形式: 距地2.5米 4.其它详见设计图纸	套	32			
76	030412001024	双管荧光灯 1.名称:双管荧光灯 2.规格:2*30W 3.安装形式:吸顶安装 4.其它详见设计图纸	套	41			
77	030412001026	紫外线灯具 1.名称:双紫外线灯具 2.安装形式:吸顶安装 3.其它详见设计图纸	套	26			

78	030412001021	防水防潮节能灯 1.名称:防水防潮灯 2.规格:1x22W 3.安装形式:吸顶安装 4.其它详见设计图纸	套	20			
本页小计							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：高密中医院行政办公楼改造加固安装工程　　标段：高密中医院行政办公楼改造加固工程　　第 10 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
79	030412001025	节能吸顶灯 1.名称:节能吸顶灯 2.规格:1x8W 3.安装形式:吸顶安装 4.其它详见设计图纸	套	48			
80	030412005002	活动室嵌入式格栅灯 1.名称:活动室嵌入式格栅灯 2.规格:2*18W 3.安装形式:吸顶安装 4.其他详见设计图纸	套	48			
81	030412005003	寝室嵌入式格栅灯 1.名称:寝室嵌入式格栅灯 2.规格:2*18W 3.安装形式:吸顶安装 4.其他详见设计图纸	套	42			
82	030404035001	安全型排气扇插座（PQ） 1.名称:卫生间排气扇 2.其它详见设计图纸	个	36			
83	030404035008	暗装五孔安全插座 1.名称:安全型普通插座 2.规格: 10A 86系列 3.安装方式:距地0.3米暗装 4.其它详见设计图纸	个	37			
84	030404035022	暗装五孔安全插座 1.名称:安全型电源插座 2.规格: 10A 86系列 3.安装方式:距地1.8米暗装 4.其它详见设计图纸	个	46			

85	030404035013	带开关三孔安全插座（K） 1.名称:带开关三孔安全插座（K） 2.安装方式:距地1.8米暗装，壁挂式空调用 3.其它详见设计图纸	个	42			
86	030404035002	安全型防溅电源插座 1.名称:安全型防溅电源插座 2.规格:10A,86系列 3.安装方式:距地1.8米暗装 4.其它详见设计图纸	个	9			
87	030404035019	安全型洗衣机插座（X） 1.名称:安全型洗衣机插座（X） 2.规格:10A,86系列 3.安装方式:距地1.5米暗装，洗衣机用 4.其它详见设计图纸	个	9			
88	030404035020	安全型热水器插座 1.名称:安全型热水器插座三孔带开关（R） 2.规格:16A,86系列 3.安装方式:距地2.3米暗装 4.其它详见设计图纸	个	15			
本页小计							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：高密中医院行政办公楼改造加固安装工程　　标段：高密中医院行政办公楼改造加固工程　　第 11 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
89	030404034001	单联开关 1.名称:单联开关 2.规格:10A,86系列 3.安装方式:距地1.3m暗装 4.其它详见设计图纸	个	9			
90	030404034003	双联开关 1.名称:双联开关 2.规格:10A,86系列 3.安装方式:距地1.3m暗装 4.其它详见设计图纸	个	15			

91	030404034004	三联开关 1.名称:三联开关 2.规格:10A,86系列 3.安装方式:距地1.3m暗装 4.其它详见设计图纸	个	22			
92	030411006012	接线盒 1.名称:开关盒 2.规格:86H 3.安装形式:暗装	个	22			
93	030411006013	接线盒 1.名称:灯具接线盒 2.规格:86H 3.安装形式:暗装	个	125			
94	030411006017	接线盒 1.名称:铁开关盒 2.规格:86H 3.安装形式:暗装	个	67			
95	030411006018	接线盒 1.名称:灯具铁接线盒 2.规格:86H 3.安装形式:暗装	个	294			
96	030411006019	防溅盒 1.名称:铁防溅盒 2.规格:86H 3.安装形式:暗装	个	33			
97	030411006020	紫外线灯具控制开关盒 1.名称:紫外线灯具控制开关盒 2.规格:10A 3.安装形式:距地1.8米暗装 4.其他详见设计图纸	个	12			
98	030411001040	钢管 1.名称:钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:暗敷 4.其它详见设计图纸	m	220.5			
本页小计							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：高密中医院行政办公楼改造加固安装工程　　标段：高密中医院行政办公楼改造加固工程　　第 12 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价

99	030411001069	钢管 1.名称:JDG管 2.规格:JDG32 3.配置形式:暗敷 4.其它详见设计图纸	m	129.76			
100	030411001070	钢管 1.名称:JDG管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗敷 4.其它详见设计图纸	m	418.2			
101	030411001071	钢管 1.名称:JDG管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.其它详见设计图纸	m	1692			
102	030411001059	配管 1.名称:刚性阻燃管 2.规格:Φ20 3.配置形式:暗敷 4.其它详见设计图纸	m	549.4			
103	030411001062	配管 1.名称:金属软管 2.规格:Φ50 3.配置形式:明装 4.其它详见设计图纸	m	6.5			
104	030411001073	配管 1.名称:金属软管 2.规格:Φ32 3.配置形式:明装 4.其它详见设计图纸	m	3.6			
105	030411001074	配管 1.名称:金属软管 2.规格:Φ20 3.配置形式:明装 4.其它详见设计图纸	m	46.5			
106	030413002022	凿(压)槽 1.名称:墙体剔槽 2.规格:Φ32	m	19.2			
107	030413002023	凿(压)槽 1.名称:墙体剔槽 2.规格:Φ20	m	42.5			
108	030413002026	凿(压)槽 1.名称:墙体剔槽 2.规格:Φ50	m	18.6			
109	030413002027	凿(压)槽 1.名称:墙体剔槽 2.规格:Φ25	m	48.2			

本页小计		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：高密中医院行政办公楼改造加固安装工程　　标段：高密中医院行政办公楼改造加固工程　　第 13 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
110	030411004014	配线 1.名称:绝缘导线 2.配线形式:穿管 3.型号:WDZ-BYJ-2.5 4.其它详见设计图纸	m	3681.59			
111	030411004016	配线 1.名称:绝缘导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZ-BYJ-4 4.其它详见设计图纸	m	3888.3			
112	030411004022	配线 1.名称:绝缘导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZN-BYJ-3*4 4.其它详见设计图纸	m	1263.48			
113	030411004018	配线 1.名称:绝缘导线 2.配线形式:桥架敷设 3.型号:WDZ-BYJ-2.5 4.其它详见设计图纸	m	737.53			
114	030411004019	配线 1.名称:绝缘导线 2.配线形式:桥架敷设 3.型号:WDZ-BYJ-4 4.其它详见设计图纸	m	1044.39			
115	030408001011	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*16 3.敷设方式:穿管敷设 4.其它详见设计图纸	m	232.5			
116	030408001027	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-5*6 3.敷设方式:穿管敷设 4.其它详见设计图纸	m	109.4			

117	030408001028	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-5*6 3.敷设方式:穿管敷设 4.其它详见设计图纸	m	36.4			
118	030408001019	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*16 3.敷设方式:桥架敷设 4.其它详见设计图纸	m	249.36			
本页小计							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：高密中医院行政办公楼改造加固安装工程　　标段：高密中医院行政办公楼改造加固工程　　第 14 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
119	030408001022	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*6 3.敷设方式:桥架敷设 4.其它详见设计图纸	m	71.45			
120	030408001029	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-5*6 3.敷设方式:桥架敷设 4.其它详见设计图纸	m	105.45			
121	030408006004	电力电缆头 1.名称:五芯电缆终端头 2.规格:35mm2内	个	12			
122	030408006005	电力电缆头 1.名称:五芯电缆终端头 2.规格:10mm2内	个	16			
123	030411003003	桥架 1.名称:强电桥架 2.型号:200*100 3.类型:带盖板,防火涂料,各类弯头弯通三通四通均折算成延长米 4.其它详见设计图纸	m	142.79			
124	030413001001	铁构件 1.名称:桥架支架制作及安装	kg	68.5			

		2.规格:型钢 3.其它详见设计图纸					
		避雷					
125	030409008001	局部等电位连接箱 1.名称:局部等电位连接箱 2.安装方式:距地0.3m暗装 3.规格:200*100*110 4.其它详见设计图纸	台	3			
126	030409008003	总等电位连接箱 1.名称:总等电位连接箱 2.安装方式:距地0.5m暗装 3.规格:500*200*100 4.其它详见设计图纸	台	2			
127	030409002001	接地母线 1.名称:接地母线 2.材质:扁铁 3.规格:40*4 4.其它详见设计图纸	m	212			
128	030409002002	接地母线 1.名称:接地母线 2.材质:扁铁 3.规格:25*4 4.其它详见设计图纸	m	8.6			
本页小计							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：高密中医院行政办公楼改造加固安装工程　　标段：高密中医院行政办公楼改造加固工程　　第 15 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
129	030409003001	避雷引下线 1.名称:引下线 2.其它详见设计图纸	m	246			
130	030409005001	避雷网 1.名称:避雷网 2.材质:圆钢10 3.其他详见设计图纸	m	277.1			
131	030411001057	配管 1.名称:刚性阻燃管 2.规格:Φ16 3.配置形式:暗敷 4.其它详见设计图纸	m	68.2			

132	030411004009	配线 1.名称:绝缘导线 2.配线形式:穿管 3.型号:BV-1*6 4.其它详见设计图纸	m	70.2			
133	030411006014	接线盒 1.名称:接线盒 2.规格:86H 3.安装形式:暗装	个	10			
134	030409008004	测试板 1.名称:测试板 2.其它详见设计图纸	块	4			
135	030414011001	接地装置 1.接地网调试	系统	1			
		弱电预埋					
136	030411006016	接线盒 1.名称:接线盒（含盖板） 2.其它详见设计图纸	个	55			
137	030411001078	配管 1.名称:刚性阻燃管 2.规格:Φ20 3.配置形式:暗配 4.含墙体剔槽 5.其它详见设计图纸	m	281.18			
138	030411001081	钢管 1.名称:钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:暗敷 4.其它详见设计图纸	m	53.9			
139	030411001082	钢管 1.名称:钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗敷 4.其它详见设计图纸	m	41.6			
本页小计							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：高密中医院行政办公楼改造加固安装工程　　标段：高密中医院行政办公楼改造加固工程　　第 16 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价

140	030411003010	桥架 1.名称:弱电桥架 2.型号:200*100 3.类型:带盖板,防火涂料,各类弯头弯通三通四通均折算成延长米 4.其它详见设计图纸	m	170.48			
141	030413001002	铁构件 1.名称:桥架支架制作及安装 2.规格:型钢 3.其它详见设计图纸	kg	60			
		消防报警					
142	030904000001	点型探测器 1.名称:感烟探测器 2.安装方式:吸顶 3.其它:未尽事宜详见图纸设计及规范要求	个	52			
143	030904005001	声光报警器 1.名称：声光报警器 2.安装方式：底边距地2.4米暗装 3.其它：未尽事宜详见图纸设计及规范要求	个	12			
144	030904003001	按钮 1.名称：手动报警按钮 2.安装方式：距地1.4米 3.其它：未尽事宜详见图纸设计及规范要求	个	12			
145	030904003002	按钮 1.名称：消火栓按钮 2.安装方式：消防箱内 3.其它：未尽事宜详见图纸设计及规范要求	个	10			
146	030904008001	模块(模块箱) 1.名称:输入输出模块 2.其他详见设计图纸	个	6			
147	030904008002	模块(模块箱) 1.名称:短路隔离器 2.安装方式:报警接线箱内 3.其他详见设计图纸	个	8			
148	030904009001	消防分线箱 1.名称:消防接线端子箱 2.其他详见设计图纸	台	8			
149	030904009002	消防分线箱 1.名称:消防模块箱 2.安装方式:距地1.5米暗装	台	1			

		3.其他详见设计图纸					
本页小计							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：高密中医院行政办公楼改造加固安装工程　　标段：高密中医院行政办公楼改造加固工程

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
150	030904009003	楼层显示器 1.名称:火灾区域显示盘D 2.安装方式:距地1.5m暗装 3.其它详见设计图纸	台	3			
151	030904008003	模块(模块箱) 1.名称:输入模块 2.其它详见设计图纸	个	8			
152	030904007001	消防广播(扬声器) 1.名称:消防广播 2.安装方式:吸顶安装 3.其他：未尽事宜详见图纸设计及规范要求	个	26			
153	030411004023	配线 1.名称:消防信号线 2.规格:ZN-RVS-2*1.5 3.配线部位:管内	m	307.92			
154	030411004025	配线 1.名称:消防电话线 2.规格:ZN-RVS-2*1.5 3.配线部位:管内	m	128.32			
155	030411004026	配线 1.名称：消防信号线+24V电源进线 2.规格:ZN-RVS-2*1.5 3.配线部位:管内敷设	m	472.24			
156	030411004027	配线 1.名称:消防信号线+24V电源进线 2.规格:ZN-BV--2*2.5 3.配线部位:管内	m	472.24			
157	030411004024	配线 1.名称:消防广播线 2.规格:ZN-RVS--2*2.5	m	591.54			

		3.配线部位:管内					
158	030411001080	钢管 1.名称:JDG管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.其它详见设计图纸	m	651.42			
159	030413002025	凿（压)槽 1.名称:墙体剔槽 2.规格:Φ20 3.其它详见设计图纸	m	14.6			
160	030411003009	桥架 1.名称:报警防火桥架 2.型号:100*75 3.类型:带盖板,防火涂料,各类弯头弯通三通四通均折算成延长米 4.其它详见设计图纸	m	18.1			
本页小计							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：高密中医院行政办公楼改造加固安装工程　　标段：高密中医院行政办公楼改造加固工程　　第 18 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
161	030413001003	铁构件 1.名称:桥架支架制作及安装 2.规格:型钢 3.其它详见设计图纸	kg	11.5			
162	030413001004	拆除 1.名称：拆除	项	2485			
本页小计							
合　　计							

措施项目清单与计价表(一)

工程名称：高密中医院行政办公楼改造加固安装工程　　标段：高密中医院行政办公楼改造加固工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基	费 率	金额(元)	备注

			础	（%）		
1	031302002001	夜间施工费				
2	031302004001	二次搬运费				
3	031302005001	冬雨季施工增加费				
4	031302006001	已完工程及设备保护费				
合　　计						

措施项目清单与计价表(二)

工程名称:高密中医院行政办公楼改造加固安装工程　　标段：高密中医院行政办公楼改造加固工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1	031301017001	脚手架搭拆	项	1			
2	031302007001	高层施工增加	项	1			
本页小计							
合　　计							

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：高密中医院行政办公楼改造加固安装工程　　标段：高密中医院行政办公楼改造加固工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计		
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计		
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计		
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计		

1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计		
1.3	住房公积金	分部分项省人工费(含不取费)+组织措施项目省人工费+技术措施项目省人工费(含不取费)-不取规费_人工费_省价		
1.4	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计		
1.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计		
1.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费		
合　　计				

高密中医院行政办公楼改造加固土建工程

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：高密中医院行政办公楼改造加固土建工程　　标段：高密中医院行政办公楼改造加固工程

第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1	010101004001	挖基坑土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:3m 内 3.弃土运距:自行考虑	m3	43.2			

2	010101004002	挖基坑土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:3m 内 3.弃土运距:自行考虑 4.部位：室外消防钢梯	m3	20.33			
3	010401003001	实心砖墙 1.MU10蒸压粉煤砖 2.砂浆强度等级为M5.0混合砂浆	m3	80.03			
4	010404001001	垫层 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C10商砼	m3	0.53			
5	010501003001	独立基础 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	3.46			
6	010501003002	独立基础 1.混凝土种类及强度等级:C15毛石砼墩 2.部位：室外消防钢梯	m3	2.51			
7	010501004001	满堂基础 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：食梯底部	m3	8.6			
8	010503002001	矩形梁 1.混凝土种类:灌浆料 2..梁加固砼	m3	6.16			
9	010503004001	圈梁 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：窗台压顶	m3	3.68			
10	010503005001	过梁 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	5.56			
11	010504001001	墙体喷射砼加固 1.一二层墙体加固 2.原墙面清理 3.用现浇钢筋砼板墙加固，板墙为C20混凝土喷射，板墙厚度60mm，双面加固，其中钢筋单独列项 4.具体要求详见设计图纸及现场实际情况 5.包括完成此项工作的全部内容	m2	507.33			

12	010505003001	平板 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.卫生间部位	m3	8.45			
本页小计							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：高密中医院行政办公楼改造加固土建工程　　标段：高密中医院行政办公楼改造加固工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
13	010507004001	台阶 1.台阶 2.具体做法及要求详见设计图纸及现场实际情况 3.包括完成此项工作的全部内容	m3	2.81			
14	010507005001	扶手、压顶 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.68			
15	010515001001	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:钢筋HPB300≤ φ10	t	10.856			
16	010515001002	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:钢筋HPB300≤ φ18	t	6.095			
17	010515001003	现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:钢筋HPB300≤ φ25	t	0.7			
18	010515011001	植筋 1.植筋 2.具体做法及要求详见设计图纸及现场实际情况 3.包括完成此项工作的全部内容	根	11931			
19	010516003001	焊接接头 1.绑条焊接接头 2.具体做法及要求详见设计图纸及现场实际情况 3.包括完成此项工作的全部内容	个	84			

20	010606008001	钢梯 1.室外消防钢梯 2.具体做法及要求详见设计图纸及现场实际情况 3.包括完成此项工作的全部内容	t	9.028			
21	011101003001	屋面 1.非上人平屋面 2.50厚现浇混凝土叠合层 3.60厚挤塑聚苯板保温层 4.20厚1：3水泥砂浆找平层，阴角抹出R50圆角 5.3+3厚SBS改性沥青防水卷材，上翻完成面250 6.10厚低标号砂浆隔离层	m2	366.61			
22	011101001001	水泥砂浆楼地面 1.50厚C20混凝土叠合层 2.20厚水泥砂浆抹面压实赶光 3.部位：二层三层四层除卫生间外地面	m2	929.36			
本页小计							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：高密中医院行政办公楼改造加固土建工程　　标段：高密中医院行政办公楼改造加固工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
23	011102003001	块料楼地面 1.部位：卫生间地面 2.50厚现浇混凝土叠合层 3.素水泥浆一道，内掺建筑胶 4.1.5厚JS-11型聚合物水泥防水涂料，四周卷起距建筑完成面标高以上250mm 5.30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 6.8-10厚地砖面层，干水泥浆擦缝	m2	147.66			

24	011201001001	墙面一般抹灰 1.一层二层三层除卫生间外其余内墙面，内墙面抹灰 2.基层墙体 3.13厚1：1：6水泥石灰砂浆打底扫毛 4.5厚1：0.3：2.5水泥石灰砂浆罩面压光	m2	1820.36			
25	011201001002	墙体水泥砂浆加固 1.三四层墙体加固 2.原墙面清理 3.用双面钢筋网水泥砂浆面层加固，面层砂浆强度采用M10厚度为35mm，双面钢筋网，型号见设计说明 4.具体要求详见设计图纸及现场实际情况 5.包括完成此项工作的全部内容	m2	357.82			
26	011204003001	块料墙面 1.卫生间内墙面 2.基层墙体 3.10厚1：3水泥砂浆打底扫毛、分两次抹 4.8厚1：2水泥砂浆粘结层 5.6厚瓷砖，白水泥擦缝	m2	505.23			
27	011207001001	墙面装饰板 1.100厚轻钢龙骨轻质隔墙板 2.具体做法及要求详见设计图纸及现场实际情况 3.包括完成此项工作的全部内容	m2	187.4			
28	011404010001	木栅栏、木栏杆(带扶手)油漆 1.木扶手楼梯栏杆1100mm高 2.具体做法及要求详见设计图纸及现场实际情况 3.包括完成此项工作的全部内容	m	67.9			
29	011407001002	内墙面喷刷涂料 1.内墙面刷乳胶漆，除卫生间外其余内墙面	m2	3206.85			

30	011407001003	外墙面喷刷涂料 1.部位：外墙加固墙体处及破坏处 2.9厚1：3水泥砂浆 3.6厚1：2.5水泥砂浆找平 4.5厚抗裂砂浆，压入耐碱玻纤网格布，表面清光 5.外墙丙烯酸涂料一底二涂	m2	915.23			
本页小计							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：高密中医院行政办公楼改造加固土建工程　　标段：高密中医院行政办公楼改造加固工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
31	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板 1.不锈钢楼梯栏杆，1100mm高 2.具体做法及要求详见设计图纸及现场实际情况 3.包括完成此项工作的全部内容	m	84.5			
32	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板 1.窗户栏杆，900mm高 2.具体做法及要求详见设计图纸及现场实际情况 3.包括完成此项工作的全部内容	m	65.06			
33	011601001001	砖砌体拆除 1.原有砌体拆除 2.具体要求详见设计图纸及现场实际情况 3.包括完成此项工作的全部内容	m3	110.73			
34	011602001001	混凝土构件拆除 1.原基础剔凿，凿面 2.具体要求详见设计图纸及现场实际情况 3.包括完成此项工作的全部内容	m3	0.5			
35	011602001002	混凝土构件拆除 1.卫生间上下水位置，原预	m3	8.45			

		制板拆除					
36	011610001001	木门窗拆除 1.原有门拆除 2.具体要求详见设计图纸及现场实际情况 3.包括完成此项工作的全部内容	m2	131.25			
37	011610002001	金属门窗拆除 1.原有窗拆除 2.具体要求详见设计图纸及现场实际情况 3.包括完成此项工作的全部内容	m2	313.63			
38	01B001	门 1.乙级防火门 2.具体要求详见设计图纸及现场实际情况 3.包括完成此项工作的全部内容	m2	24.99			
39	01B003	门 1.一楼门厅处组合门 2.具体要求详见设计图纸及现场实际情况 3.包括完成此项工作的全部内容	m2	7.92			
40	01B004	门 1.防盗门 2.具体要求详见设计图纸及现场实际情况 3.包括完成此项工作的全部内容	m2	7.56			
41	01B005	门 1.夹板木门 2.具体要求详见设计图纸及现场实际情况 3.包括完成此项工作的全部内容	m2	59.01			
42	01B006	门 1.门联窗 2.具体要求详见设计图纸及现场实际情况 3.包括完成此项工作的全部内容	m2	2.43			
本页小计							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：高密中医院行政办公楼改造加固土建工程　　标段：高密中医院行政办公楼改造加固工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
43	01B007	窗 1.窗 2.具体要求详见设计图纸及现场实际情况 3.包括完成此项工作的全部内容	m2	297.84			
44	01B008	碳纤维加固 1.碳纤维加固 2.具体详见设计图纸及现场情况 3.包含完成此项工作的全部内容 4.部位：预制板	m2	363.29			
45	01B009	粘性钢板加固 1.粘性钢板加固 2.具体详见设计图纸及现场情况 3.包含完成此项工作的全部内容 4.部位：梁	m2	7.92			
本页小计							
合　　计							

措施项目清单与计价表(一)

工程名称：高密中医院行政办公楼改造加固土建工程　　标段：高密中医院行政办公楼改造加固工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费 率（%）	金额(元)	备注
1	011707002001	夜间施工费				
2	011707004001	二次搬运费				
3	011707005001	冬雨季施工增加费				
4	011707007001	已完工程及设备保护费				
合　　计						

措施项目清单与计价表(二)

工程名称：高密中医院行政办公楼改造加固土建工程　　标段：高密中医院行政办公楼改造加固工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1	011701002001	外脚手架	m2	1785.38			
2	011701003001	里脚手架	m2	404.17			
3	011702001001	基础 1.独基模板	m2	7.68			
4	011702001002	基础 1.筏板基础模板	m2	3.03			
5	011702001003	基础 1.独基模板 2.部位：室外消防钢梯	m2	25.44			
6	011702006001	矩形梁 1.梁模板 2.部位：梁加固	m2	42			
7	011702008001	圈梁 1.窗台压顶模板	m2	70.52			
8	011702009001	过梁 1.过梁模板	m2	68.72			
9	011702016001	平板 1.板模板 2.部位：卫生间	m2	55.66			
10	011702025001	其它现浇构件 1.压顶模板	m3	1.68			
11	011703001001	垂直运输	m2	1857.36			
本页小计							
合　　计							

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：高密中医院行政办公楼改造加固土建工程　　标段：高密中医院行政办公楼改造加固工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计		

1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计		
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计		
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计		
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计		
1.3	住房公积金	分部分项省人工费(含不取费)+组织措施项目省人工费+技术措施项目省人工费(含不取费)-不取规费_人工费_省价		
1.4	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计		
1.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计		
1.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费		
合　　计				

高密中医院行政办公楼南楼改造加固安装工程

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：高密中医院行政办公楼南楼改造加固安装工程　　标段：高密中医院行政办公楼改造加固工程

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		消火栓管道、灭火器					
1	030901002002	消火栓钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN70 3.连接形式:沟槽连接　含支架 4.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗及严密性压力试验, 5.其它:未尽事宜详见规范及设计要求	m	18			
2	030901002003	消火栓钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接　含支架 4.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗及严密性压力试验, 5.其它:未尽事宜详见规范及设计要求	m	42.62			
3	030901010001	室内消火栓 1.名称:SN65型消火栓箱 2.安装方式:单栓消火栓暗装 3.附件材质、规格:柜内配置：消火栓一个，口径19mm水枪一支，消防软管卷盘一套（配管长度30m，）	套	8			
4	030901010002	室内消火栓 1.名称:屋面试验消火栓 2.其它:含压力表1个，未尽事宜详见规范及设计要求	套	1			
5	030905002001	水灭火控制装置调试 1.系统形式:消防栓系统调试	点	8			

		2.其它:未尽事宜详见规范及设计要求					
6	031003001109	螺纹阀门 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其它:未尽事宜详见规范及设计要求	个	1			
7	031003001110	螺纹阀门 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:螺纹连接 4.其它:未尽事宜详见规范及设计要求	个	5			
8	031002003071	套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢管 3.规格:介质管管径DN100 4.其它:含预留孔洞及堵洞,未尽事宜详见规范及设计要求	个	2			
本页小计							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:高密中医院行政办公楼南楼改造加固安装工程　　标段:高密中医院行政办公楼改造加固工程

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中:暂估价
9	031002003072	套管 1.名称、类型:一般穿墙套管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:介质管管径DN100 4.其它:含预留孔洞及堵洞,未尽事宜详见规范及设计要求	个	4			
10	031208002036	管道保温 1.绝热材料品种:闭孔橡塑材料保温 2.管道外径:Φ133以内 3.其它详见设计图纸	m3	0.18			
		冷凝水					

11	031001006087	塑料排水管 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:UPVC管DN50 4.其他详见设计图纸	m	16.4			
		喷淋					
12	030901001003	水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.含管道支吊架、抗震支吊架， 满足设计规范要求 5.其他详见设计图纸	m	65.98			
13	030901001004	水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.含管道支吊架、抗震支吊架， 满足设计规范要求 5.其他详见设计图纸	m	28.57			
14	030901001005	水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.含管道支吊架、抗震支吊架， 满足设计规范要求 5.其他详见设计图纸	m	37.61			
15	030901001006	水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.含管道支吊架、抗震支吊架， 满足设计规范要求 5.其他详见设计图纸	m	10.2			
本页小计							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:高密中医院行政办公楼南楼改造加固安装工程　　标段:高密中医院行政办公楼改造加固工程

第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量	工程数量	金额（元）		
					综合	合价	其中:

			单位		单价		暂估价
16	030901001007	水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN65 3.连接形式:卡箍连接 4.含管道支吊架、抗震支吊架， 满足设计规范要求 5.其他详见设计图纸	m	4.3			
17	030901001008	水喷淋钢管 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN80 3.连接形式:卡箍连接 4.含管道支吊架、抗震支吊架，满足设计规范要求 5.其他详见设计图纸	m	39.2			
18	030901003001	水喷淋(雾）喷头 1.名称：喷头 2.其他详见设计图纸	个	38			
19	030901006001	水流指示器 1.名称：水流指示器 2.规格：DN150 3.其他详见设计图纸	个	2			
20	030901007001	减压孔板 1.名称：减压孔板 2.其它要求详见图纸	个	2			
21	031003003001	焊接法兰阀门 1.名称：信号阀 2.规格：DN150 3.其他详见设计图纸	个	2			
22	031003001111	螺纹阀门 1.名称：泄水阀门 2.规格：DN50 3.其他详见设计图纸	个	2			
23	031003001112	螺纹阀门 1.名称：试水阀门 2.规格：DN50 3.其他详见设计图纸	个	2			
24	031003001113	螺纹阀门 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其它:未尽事宜详见规范及设计要求	个	1			

25	031208002034	管道保温 1.绝热材料品种:闭孔橡塑材料保温 2.管道外径:φ57以内 3.其它详见设计图纸	m3	0.49			
本页小计							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:高密中医院行政办公楼南楼改造加固安装工程　　标段:高密中医院行政办公楼改造加固工程

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中:暂估价
26	031208002035	管道保温 1.绝热材料品种:闭孔橡塑材料保温 2.管道外径:φ133以内 3.其它详见设计图纸	m3	0.18			
		强电					
27	030404017001	配电箱 1.名称:配电箱南楼1/2AL箱 2.安装方式:距地1.5m明装 3.含支架制安 4.含接线端子 5.其它详见设计图纸	台	2			
28	030404017002	配电箱 1.名称:配电箱1-ALE南 2.安装方式:挂墙明装 距地1.5m 3.含支架制安 4.含接线端子 5.其它详见设计图纸	台	1			
29	030404017003	配电箱 1.名称:配电箱南楼1/2YJ 2.安装方式:落地安装 3.含支架制安 4.其它详见设计图纸	台	2			
30	030412001001	A型安全出口标志灯 1.名称:A型安全出口标志灯 2.规格:1W(LED) 3.安装形式: 门上0.2m安装 4.其它详见设计图纸	套	5			

31	030412001010	疏散指示灯 1.名称:疏散指示灯 2.规格:1W(LED) 3.安装形式：距地0.5米 4.其它详见设计图纸	套	20			
32	030412001018	A型消防应急照明灯具 1.名称:A型消防应急照明灯具 2.规格:10W (LED) 3.安装形式：距地2.5米 4.其它详见设计图纸	套	20			
33	030412001024	双管荧光灯 1.名称:双管荧光灯 2.规格:2*30W 3.安装形式:吸顶安装 4.其它详见设计图纸	套	44			
34	030412001021	防水防潮节能灯 1.名称:防水防潮灯 2.规格:1x22W 3.安装形式:吸顶安装 4.其它详见设计图纸	套	6			
本页小计							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：高密中医院行政办公楼南楼改造加固安装工程　　标段：高密中医院行政办公楼改造加固工程

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
35	030412001025	节能吸顶灯 1.名称:节能吸顶灯 2.规格:1x8W 3.安装形式:吸顶安装 4.其它详见设计图纸	套	8			
36	030404035001	安全型排气扇插座（PQ） 1.名称:卫生间排气扇 2.其它详见设计图纸	个	14			
37	030404035008	暗装五孔安全插座 1.名称:安全型普通插座 2.规格: 10A 86系列 3.安装方式:距地0.3米暗装 4.其它详见设计图纸	个	15			

38	030404035021	带开关三孔安全插座（K1） 1.名称:带开关三孔安全插座（K1） 2.安装方式:距地0.3米暗装，柜式空调用 3.其它详见设计图纸	个	4			
39	030404035013	带开关三孔安全插座（K） 1.名称:带开关三孔安全插座（K） 2.安装方式:距地1.8米暗装，壁挂式空调用 3.其它详见设计图纸	个	2			
40	030404035002	安全型防溅电源插座 1.名称:安全型防溅电源插座 2.规格:10A,86系列 3.安装方式:距地1.8米暗装 4.其它详见设计图纸	个	4			
41	030404035019	安全型洗衣机插座（X） 1.名称:安全型洗衣机插座（X） 2.规格:10A,86系列 3.安装方式:距地1.5米暗装，洗衣机用 4.其它详见设计图纸	个	4			
42	030404034001	单联开关 1.名称:单联开关 2.规格:10A,86系列 3.安装方式:距地1.3m暗装 4.其它详见设计图纸	个	10			
43	030404034003	双联开关 1.名称:双联开关 2.规格:10A,86系列 3.安装方式:距地1.3m暗装 4.其它详见设计图纸	个	2			
44	030404034004	三联开关 1.名称:三联开关 2.规格:10A,86系列 3.安装方式:距地1.3m暗装 4.其它详见设计图纸	个	8			
本页小计							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：高密中医院行政办公楼南楼改造加固安装工程　　标段：高密中医院行政办公楼改造加固工程　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
45	030411006012	接线盒 1.名称:开关盒 2.安装形式:暗装	个	4			
46	030411006013	接线盒 1.名称:灯具接线盒 2.安装形式:暗装	个	30			
47	030411006017	接线盒 1.名称:铁开关盒 2.安装形式:暗装	个	16			
48	030411006018	接线盒 1.名称:灯具铁接线盒 2.安装形式:暗装	个	102			
49	030411006019	防溅盒 1.名称:铁防溅盒 2.安装形式:暗装	个	8			
50	030411001070	钢管 1.名称:JDG管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗敷 4.其它详见设计图纸	m	253.5			
51	030411001071	钢管 1.名称:JDG管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.其它详见设计图纸	m	513.8			
52	030411001059	配管 1.名称:刚性阻燃管 2.规格:Φ20 3.配置形式:暗敷 4.其它详见设计图纸	m	136.5			
53	030411001074	配管 1.名称:金属软管 2.规格:Φ20 3.配置形式:明装 4.其它详见设计图纸	m	26.5			
54	030413002023	凿（压)槽 1.名称:墙体剔槽 2.规格:Φ20	m	28.5			
55	030413002027	凿（压)槽 1.名称:墙体剔槽 2.规格:Φ25	m	29.2			

56	030411004014	配线 1.名称:绝缘导线 2.配线形式:穿管 3.型号:WDZ-BYJ-2.5 4.其它详见设计图纸	m	1116.32			
本页小计							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:高密中医院行政办公楼南楼改造加固安装工程　　标段:高密中医院行政办公楼改造加固工程

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中:暂估价
57	030411004016	配线 1.名称:绝缘导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZ-BYJ-4 4.其它详见设计图纸	m	906.84			
58	030411004022	配线 1.名称:绝缘导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZN-BYJ-3*4 4.其它详见设计图纸	m	766.56			
		弱电预埋					
59	030411001082	钢管 1.名称:钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗敷 4.其它详见设计图纸	m	56.3			
60	030411003010	桥架 1.名称:弱电桥架 2.型号:200*100 3.类型:带盖板,防火涂料,各类弯头弯通三通四通均折算成延长米 4.其它详见设计图纸	m	18			
61	030413001002	铁构件 1.名称:桥架支架制作及安装 2.规格:型钢 3.其它详见设计图纸	kg	5.2			
		消防报警					

62	030904000001	点型探测器 1.名称:感烟探测器 2.安装方式:吸顶 3.其它:未尽事宜详见图纸设计及规范要求	个	14			
63	030904005001	声光报警器 1.名称：声光报警器 2.安装方式：底边距地2.4米暗装 3.其它：未尽事宜详见图纸设计及规范要求	个	4			
64	030904003001	按钮 1.名称：手动报警按钮 2.安装方式：距地1.4米 3.其它：未尽事宜详见图纸设计及规范要求	个	4			
65	030904008002	模块(模块箱) 1.名称:短路隔离器 2.安装方式:报警接线箱内 3.其他详见设计图纸	个	2			
本页小计							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：高密中医院行政办公楼南楼改造加固安装工程　　标段：高密中医院行政办公楼改造加固工程

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
66	030904009001	消防分线箱 1.名称:消防接线端子箱 2.其他详见设计图纸	台	2			
67	030904009003	楼层显示器 1.名称:火灾区域显示盘D 2.安装方式:距地1.5m暗装 3.其它详见设计图纸	台	2			
68	030904007001	消防广播(扬声器) 1.名称:消防广播 2.安装方式:吸顶安装 3.其他：未尽事宜详见图纸设计及规范要求	个	8			
69	030411004023	配线 1.名称:消防信号线 2.规格:ZN-RVS-2*1.5 3.配线部位:管内	m	28.8			

70	030411004025	配线 1.名称:消防电话线 2.规格:ZN-RVS-2*1.5 3.配线部位:管内	m	54.44			
71	030411004026	配线 1.名称：消防信号线+24V电源进线 2.规格:ZN-RVS-2*1.5 3.配线部位:管内敷设	m	154.34			
72	030411004027	配线 1.名称:消防信号线+24V电源进线 2.规格:ZN-BV--2*2.5 3.配线部位:管内	m	154.34			
73	030411004024	配线 1.名称:消防广播线 2.规格:ZN-RVS--2*2.5 3.配线部位:管内	m	115.91			
74	030411001080	钢管 1.名称:JDG管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.其它详见设计图纸	m	176.7			
75	030413002025	凿（压)槽 1.名称:墙体剔槽 2.规格:Φ20 3.其它详见设计图纸	m	8.6			
本页小计							
合　　计							

措施项目清单与计价表(一)

工程名称：高密中医院行政办公楼南楼改造加固安装工程　　标段：高密中医院行政办公楼改造加固工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费 率（%）	金额（元）	备注
1	031302002001	夜间施工费				
2	031302004001	二次搬运费				
3	031302005001	冬雨季施工增加费				
4	031302006001	已完工程及设备保护费				
合　　计						

措施项目清单与计价表(二)

工程名称：高密中医院行政办公楼南楼改造加固安装工程　　标段：高密中医院行政办公楼改造加固工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1	031301017001	脚手架搭拆	项	1			
2	031302007001	高层施工增加	项	1			
本页小计							
合　　计							

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：高密中医院行政办公楼南楼改造加固安装工程　　标段：高密中医院行政办公楼改造加固工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计		
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计		
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计		
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计		
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计		
1.3	住房公积金	分部分项省人工费(含不取费)+组织措施项目省人工费+技术措施项目省人工费(含不取费)-不取规费_人工费_省价		

1.4	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计		
1.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计		
1.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费		
合　　计				

本项目图纸文件请供应商登陆邮箱自行下载，免费领取。各供应商请勿私自修改账号及密码，下载过程中如有任何问题请及时联系代理机构。

邮箱号：wftssourceshare001@126.com

密码：123456789abc

联系电话：：15763655713

第四章 响应文件格式

正本或副本

高密市中医院行政楼改造加固项目

响 应 文 件

项目编号：

供应商：_____（盖章）

法定代表人

或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：_____年____月____日

附件一：投标函

采购人：_____

1、根据你方项目编号为（项目编号）的（项目名称）磋商文件，我单位经踏勘项目现场和研究上述磋商文件的投标须知、合同条款、要求标准及其他有关文件后，愿以以下价格承担本项目。

总报价（元）	服务期限	对磋商文件的响应程度（是否完全响应）
小写：_____元　　大写:__元	签订合同后90天内完成，达到采购人验收标准。	

2、如我方成交，我方承诺按磋商文件规定的工期完成本次采购任务。

3、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件，你方有选择成交供应商的权力。

4、我方保证响应文件中所提供的资料数据的真实性、合法性、有效性，并同意采购人保留在合同签署前对其进行验证的权力。

5、我方同意所递交的磋商文件在“投标须知”第13条规定的投标有效期内有效，在此期间内我方有可能成交，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将构成约束我们双方的合同。

供应商：_____（电子公章）

法定代表人：_____（电子签章）

日期：_____年　　月　　日

附件二：法定代表人资格证明书

单位名称：_____

地　　址：_____

姓　　名：____性别：___年龄：____职务：_____
系_____（供应商单位名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：　　（电子公章）

日期：　　年　　月　　日

身份证复印件：

（在此处直接复印，不可粘贴）

法定代表人授权书

（代理机构名称）：

_____(供应商全称)法定代表人_____授权_____(全权代表姓名)为全权代表，参加贵处组织的_项目_____（采购项目编号）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人电子签章：

供应商全称（电子公章）：

日　　期：

附：

全权代表姓名：

职　　务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传　　真 ：

电　　话 ：

（在此直接复印）

身份证复印件

附件三：

上一年度的财务报告或财务报告表扫描件（加盖单位电子公章）

本单位的缴税证明，为税务部门出具的完税凭证或交税证明或银行出具的“银行电子缴税付款凭证”的扫描件（加盖单位电子公章）

社会保障主管部门出具的社会保障缴纳证明或社会保障缴费清单的扫描件（加盖单位电子公章）

附件四：履行合同的设备技术能力证明表

履行合同的设备技术能力证明表

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="4">（盖电子公章）</td></tr>
<tr><td colspan="2">技术人员数量</td><td></td><td>管理人员数量</td><td></td><td>生产人员数量</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">生产设备情况</td></tr>
<tr><td>序号</td><td>设备名称</td><td colspan="3">设备规格</td><td>设备数量</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">检验设备情况</td></tr>
<tr><td>序号</td><td>设备名称</td><td colspan="3">设备规格</td><td>设备数量</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">其他设备情况</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

1、本表由供应商填写，不填写本表报价无效；

2、本表为供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力说明，对代理商根据实际情况无需设备的可只填写人员情况，并在备注中说明；

附件五：无重大违法声明

参加采购活动前3年内在经营活动中
没有重大违法记录的书面声明

致：_____（采购人名称）

我方在此声明，我方参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。不在因违法经营被禁止在一定期限内参加采购活动的禁止期内。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

供 应 商：_____（电子公章）

法定代表人：_____（电子签章）

日期：____年____月____日

附件六：无不良信用记录承诺函

本单位（或本人，下同）响应_____项目招标文件要求，对本单位信用情况郑重承诺如下：

至_____年___月___日___时___分（填写磋商文件截止时间前10日内），我单位未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单及严重违法失信行为记录名单。

若我单位提供虚假承诺，我单位同意所递交的投标文件作无效处理，并愿意接受相关部门公开通报，按照有关法律法规规定接受处罚，由此造成的一切经济责任和法律责任由我单位自行承担。

承　诺　人：_____（电子公章）

法定代表人：_____（电子签章）

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

日期：_____年___月___日

注：附“信用中国”、“中国政府采购网”网站查询截图

附件七：开标一览表

开标一览表

项目编号：

供应商名称（电子公章）：_____

法定代表人（电子签章）：_____

价格单位：元（人民币）

开标一览表

总报价	**工期**	备注
大写： 小写：		
其它优惠条件及承诺		
对磋商文件的认同程度		

备注：此表可根据需要格式扩展。

年　月　日

附件八：投标明细表

投标明细表

项目编号及包号：

供应商名称（盖章）：

法定代表人（电子签章）：

年　月　日　　单位：元

项目内容	单 价	数量	总 价	备注
合计：				

注：　1.供应商必须填写报价明细表。

2.此表可根据需要同格式扩展。

年　月　日

附件九：技术偏离表

技术偏离表

项目编号及包号：

供应商名称:（电子公章）

法定代表人（电子签章）：

序号	招标文件条款号	招标文件的技术条款	投标文件的技术条款	偏差内容	说明

年　月　日

注：如有技术偏离需按照技术文件规定逐项列明。

附件十：商务偏离表

商务偏离表

项目编号及包号：

供应商名称:（电子公章）

法定代表人（电子签章）：

序号	招标文件条款号	招标文件的商务条款	投标文件的商务条款	偏差内容	说明

年　月　日

注：如有商务偏离需按照标书商务文件规定逐项列明。

附件十一：用于评审的其它资料

11.1 业绩一览表

项目编号及包号：_____

供应商名称（电子公章）：_____

法定代表人（电子签章）：_____

名称	情况/型号	数量/规模	金额	时间	单位	联系人	联系电话

备注：根据项目情况内容格式可调整。

11.2 项目负责人简历表

项目名称：_____　　项目编号：_____

供应商名称:（电子公章）_____　法定代表人（电子签章）：____

姓名		性别		年龄	
职务		职称		学历	
参加工作时间			担任项目负责人年限		
项目情况					
单位	项目名称	规模	时间	说明	

备注：其他服务人员简历表参照本表编制。

十二、政府采购诚信承诺书

（采购人、代理机构）：

（供应商名称）已详细阅读了_____项目（项目编号：_____）采购公告及文件，自愿参加本次招投标活动，现就相关事项郑重承诺如下：

一、本供应商在近三年的经营活动中不存在任何形式的已被信用中国等政府网站、企业信用信息网站等收录或未收录的不良信用纪录，不存在任何形式的违法记录。

二、本供应商为自主投标，所提供的全部材料、响应内容均真实、合法、有效，不存在任何形式的假借资质投标、挂靠投标、弄虚作假现象。

三、本供应商具有独立承担民事责任的能力，“三合一”执照证件及项目涉及的特殊行业资质证件齐全有效，经营范围符合招投标要求，至本项目完工前不存在任何形式的法人等实质性内容变更。

四、本供应商承诺本项目授权代表的委托代理权真实、有效，被授权代表已在本供应商单位连续工作并同步缴纳社保资金三个月及以上。

五、本供应商承诺本项目投标产品所涉及硬件、软件资质齐全有效，不存在任何形式的债权债务纠纷及知识产权、版权纠纷，不存在任何形式的运行、维修程序加密。

六、本供应商恪守职业道德，遵守公平、公正竞争规则，不存在任何形式的围标、串标行为，不存在任何形式的哄抬物价、恶意竞标、损人利己行为，不存在任何形式的不当利益输送行为。

七、本供应商承诺自觉遵守并服从招投标纪律约定，尊重评委意见，正当反映诉求。

八、一旦中标，本供应商将严格按照采购人规定要求启动项目流程，包括合同签订、入场施工、供货验收等，不以自身任何理由提出损害采购人合法权益的要求暨影响项目进程，不与采购人订立任何有悖于采购结果的合同或协议。

九、本供应商将严格按照行业规范标准组织项目的实施，确保质量及服务的优等标准，忠实履行保修期内外的承诺及义务。

十、本供应商承诺项目实施至验收合格过程中所发生的任何人身安全事故、物品设施损坏，一概由本供应商负责承担。

上述承诺如有违背，本供应商将自愿接受由此引发的任何法规处罚、自愿补偿由此引发的任何经济损失，自愿放弃已获得的所有有效资格并放弃今后所有参与贵采购人招投标项目的资格。

供应商：　　（电子公章）

法定代表人（电子签章）：_____

日期：　　年　　月　　日

附件1：环境标志产品明细表

环境标志产品明细表

序号	产品名称	企业名称	注册商标	规格型	中国环境标志认证证书信息	认证证书有效截止日	价格
1							
2							
3							
4							
……							
合计							

说明：

1、环境标志产品根据财政部、环境保护部最新公布的环境标志产品政府采购清单确定。

2、如所投产品为环保产品，须按规定格式逐项填写，否则评分时不予认可。

3、附清单截图。

供应商名称：_____（电子公章）

法定代表人（电子签章）：_____

日　　期：　　年　月　日

附件2：节能产品明细表

节能产品明细表

序号	产品名称	制造商	产品型号	节能标志认证证书号	节能产品认证证书有效截止日期	价格
1						
2						
3						
4						
	合计					

说明：

1、节能产品根据财政部、国家发展改革委最新公布的节能产品政府采购清单确定。

2、如所投产品为节能产品（强制采购产品除外），须按规定格式逐项填写，否则评分时不予认可。

3、附清单截图。

供应商名称：_____（电子公章）

法定代表人（电子签章）：_____

日　　期：　　年　月　日

附件3：小微企业、中小企业声明函、从业人员声明函

小微企业

（一）小微企业证明材料提供方：

（1）核心产品的生产制造商；

（2）投标单位（供应商）。

（二）材料要求：

（1）如所投货物为小型、微型企业产品，须逐项提供《中小企业声明函》、《从业人员声明函》、上一年度资产负债表、损益表的扫描件，连同“国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn/index.html）” 查询信息网页截图一并提交,否则不予认可；

（2）必须“双小微”提供方才能获得价格计分扣除优惠。

供应商名称：　　（电子公章）

法定代表人（电子签章）：_____

日　　期：　　年　月　日

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的为（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业 ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

企业名称（电子公章）：

日期：　年　月　日

从业人员声明函

供应商名称： 本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）、《工业和信息部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型 标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定，本公司从业人员数为 。本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：_____（电子公章）

法定代表人（电子签章）：_____

日　　期：　　年　月　日

附件4：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：　　年　月　日

注：

1、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，发布中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

第五章 评审办法

评审的原则及要求是：竞争择优，公开、公平、公正、科学合理，在投标企业社会信誉高、投标报价合理、质量和工期保证措施得当、施工方案先进可行的前提下，择优选定施工企业。

一、 报价（10分）

评标基准价的确定，满足磋商文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

本项目采购控制价为**267.927454万元**。有效报价是指低于采购控制价（财政评审值、期望值）且满足磋商文件编制规定并符合磋商文件技术要求的投标报价，若供应商报价为无效（投标）报价，则其报价不参与报价价分计算，其报价部分得零分。

二、施工方案（90分）

（1）总体概述：施工组织总体设想全面、方案针对性、施工段划分准确合理性分析，比较供应商施工组织总体设想全面、方案针对性强、施工段划分准确合理的得10分；施工组织总体设想及方案针对性基本满足要求、施工段划分较为准确的得9分；响应文件中有体现该要点，但总体设想不够全面或方案针对性不强的得8分；响应文件中有体现该要点但内容过于简单的得7分，未体现该要点的不得分。

（2）施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置。比较供应商施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置妥当、合理、安全、可行的得10分；基本妥当，能够满足施工的得9分；有体现该要点，但总体布置不够合理妥当的得8分；响应文件中有体现该要点但内容过于简单的得7分，未体现该要点的不得分。

（3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施。比较供应商施工进度计划和各阶段进度的保证措科学、合理、可行的得10分；进度计划基本满足要求、保障措施较为得当得9分；响应文件中有体现该要点，但总体安排不够合理妥当得8

分，响应文件中有体现该要点但内容过于简单的得7分；不满足要求或未体现该要点的不得分。

（4）各分部分项工程的施工方案和质量保证措施。比较供应商各分部分项工程的施工方案和质量保证措施科学、合理、可行的得10分；施工方案基本满足要求、保障措施较为得当得9分；响应文件中有体现该要点，但方案和措施不够合理得当的得8分，响应文件中有体现该要点但内容过于简单的得7分；不满足要求或未体现该要点的不得分。

（5）安全文明施工、绿色施工和环境保护。比较供应商安全文明施工、绿色施工和环境保护措施科学、合理、可行的得10分；基本满足要求、保护措施较为得当得9分；响应文件中有体现该要点，但措施不够合理得当的得8分，响应文件中有体现该要点但内容过于简单的得7分；不满足要求或未体现该要点的不得分。

（6）项目管理班子的人员岗位职责、分工。比较供应商项目管理班子的人员岗位职责、分工内容全面、详尽的得10分，主要内容健全但不细致的得9分，响应文件中有体现该要点内容简单的得8分，响应文件中有体现该要点内容过于简单的得7分；不满足要求或未体现该要点的不得分。

（7）劳动力、机械设备和材料投入计划。比较供应商劳动力、机械设备和材料投入计划内容全面、详尽的得10分，主要内容健全较为细致的得9分，主要内容健全但不细致的得8分，内容简单的得7分；不满足要求或未体现该要点的不得分。

（8）关键施工技术、工艺及工程实施的重点、 难点和解决方案。比较供应商关键施工技术、工艺及工程实施的重点、 难点和解决方案内容全面、详尽的得10分，主要内容健全较为细致的得9分，主要内容健全但不细致的得8分，内容简单的得7分；未体现该要点的不得分。

（9）冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施。比较供应商冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施

内容全面、详尽的得10分，主要内容健全较为细致的得9分，主要内容健全不细致的得8分，内容简单的得7分；未体现该要点的不得分。

三、政策性优惠

根据财政部、工业和信息部颁发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、财政部、司法部颁发的《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库[2014]68号和财政部、民政部办法的《中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，给予小型微型企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品的价格6%的扣除，本项目价格扣除计算方法如下：

参与报价得分计算的投标报价＝供应商的最终投标报价×94%。残疾人福利性单位是小微企业的不重复享受政策。

说明：供应商须在开标时同时提供本单位小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位）证明材料、产品生产厂家小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位）证明材料及小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位）产品报价清单。以上证明资料须同时提供并将扫描件做入响应文件中，缺一不可，否则不给予价格扣除。供应商所填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝。

小、微企业证明材料须包含《中小企业声明函》原件。

监狱企业证明材料为省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件。

残疾人福利性单位证明材料为《残疾人福利性单位声明函》原件。

具体评标，由磋商小组依照本办法分别评出供应商分项得分后汇总，经算术平均值得出供应商分数，根据供应商综合得分排出名次，宣布各供应商综合得分和拟成交人排序，由采购人根据磋商小组的评标结果最终确定成交供应商。

四、评审程序

1、评审小组可以要求供应商提交供应商须知规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评审小组依据规定的标准对响应文件进行评审。

2、供应商有以下情形之一的，其响应文件作无效投标处理：

1）供应商须知规定的任何一种情形的；

2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

3）不按评审委员会要求澄清、说明或补正的；

4）投标报价非唯一报价的；

5）响应文件由委托代理人签字或盖章的，但未随响应文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

6）未实质上按竞争性磋商文件规定的格式编制的；关键内容不完整或关键字迹模糊、无法辨认的；

7）响应文件附有采购人不能接受的条件的；

8）不符合竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的响应文件；

9）竞争性磋商文件中的付款方式、交货期、适用法律、税、质量保证期等其他内容，经评标委员会认定在实质上不响应的，或违反国家有关规定的响应文件；

10）未通过资格审查的；

11）报价方式未响应竞争性磋商文件要求的；

12）具有投资参股关系的关联企业,或具有直接管理和被管理关系的母子公司,或同一母公司的子公司,或法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人不得同时对同一标段投标,否则均按无效投标处理。

3、投标报价有算术错误的，评审小组按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其响应文件作废标处理。

1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3）若修正总价高于投标总价的，以投标总价为准，高出部分视为让利；若修正总价低于投标总价的，以修正总价为准。

17.1评审小组发现供应商的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评审小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标报价作废标处理。

3.1.1响应文件的澄清和补正在评审过程中，评审小组可以以书面形式要求供应商对所提交的响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.1.2澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

3.1.3评审小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。

17.2评审结果

3.2.1除授权直接确定成交供应商外，评审小组按照综合得分由高到低的顺序推荐成交候选人。

3.2.2评审小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

评标办法说明：促进中小微企业发展、节能环保、支持残疾人就业等鼓励优惠政策：

1）优采强采节能环保产品

a)供应商所投产品属于节能产品清单中强制的采购节能产品的，在资格条件中明确,则不需要进行加分。属于节能产品目录中不需要强制采用节能产品的，

则需要进行加分。

b)供应商在响应文件中对所投产品为节能、减排、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，并提供属于政府采购清单内产品的证明资料，未提供节能、减排、环境标志产品明细表及属于政府采购清单内产品的证明资料的不给予加分，若节能、减排、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

c)在价格评审项中，对节能、环保产品分别给予加分（加分=价格评标总分值×5%×节能、环保产品价格在投标报价中所占比例）；

d)在质量评审项中，对节能、环保产品分别给予加分（加分=质量评标总分值×5%×节能、环保产品价格在投标报价中所占比例）。

本项计分以投标供应商提供的“节能、环境标志产品投标清单”及国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书（扫描件加盖投标供应商电子公章）为准，否则不给予价格、质量评审加分。